Kikevere
23401:002:0074

Ummala
23401:002:0075

Tamme
23401:002:0076

Maaparandusehitise
reguleeriv võrk KIKEVERE
kood: 6113160020093 001

Maaparandusehitise
reguleeriv võrk KIKEVERE
kood: 6113160020093 001

MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAA_ALA

MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAA_ALA

M1

M2

M3

1W1

Projekteeritud ristumise nr 4 0,4kV õhuliini asendamine maakaabliga
AXPK 4G120 mastide M1 ja M3 vahel, nr MPL423913, Ltrass-124m
Kaabel paigaldada kogu ulatuses kaitsetorusse - Ø110, 450N, sügavus min 1,0m
Teega ristumisel paigaldada kaabel Ø110 750N kaitsetorusse ja sügavus min 1,0m
Demonteerida mittevajalik õhuliini lõik (pikkus ca 93m, mastid/toed - 2tk)

"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini mast

"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini liini telg

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!!!
Vt seletuskiri ptk 4.3.

0,4 kV ÕkL F1:Kikevere:(Paide)
Elektrilevi OÜ

PERSPEKTIIVNE TEE KAITSEVÖÖND

2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa tee (103,62 km)

Sideliin ELASA

TEE KAITSEVÖÖND

kraav

Kikevere tee
23401:002:0155

põld

Tingmärgid

- Olemasolev 35...330 kV õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev sidekaabel
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioon
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- D — Olemasolev drenaaž
- 53301:001:0007 — Katastritunnus ja aadress
- Katastriüirid

Tingmärgid (LEONHARD WEISS OÜ)

- 1W2 — Projekteeritud KP kaabelliin kaitsetorus
- 1W1 — Projekteeritud MP kaabelliin kaitsetorus
- Projekteeritud õhuliini mast
- Projekteeritud õhuliini tõmmits
- Projekteeritud õhuliini tugi
- Projekteeritud posti ja kilbi maandus
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Demonteeritav keskpinge õhuliin

Märkused:

1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
2. Kõrgused on EH2000, koordinaadid L-Est97 süsteemis.
3. Topo-geodeetiline aluspiaan tehnovõrkudega - Empower AS, töö nr KPG2103.
4. Elektrikaablid paigaldada kogu ulatuses kaitsetorudesse - 450N, sügavus min 1,0m. Kraaviga ristumisel paigaldada kaabel 750N kaitsetorusse sügavus min 1,5m kraavi põhjast. Teega ristumisel paigaldada kaabel Ø110 750N kaitsetorusse ja sügavus min 1,0m.
5. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevööndites, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

Projekt	Elektrivõrgu ümberehitus - 330 kV õhuliini (L356) ristumised Elektrilevi OÜ õhuliinidega Kirila küla, Paide linn ja Jalametsa küla, Järva vald, Järva maakond					Tellija	LEONHARD WEISS OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan				Joonise nr	TC0240
	Projekteeris	Janek Lõhmus			53 477 135	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	Janek Lõhmus			53 477 135	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	Janek Lõhmus			53 477 135	Keel EST	Leht 3 / Lehti 3

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

TC0240 asendiplaan.dwg 03/07/2024