2-kohaline LK163611 Lehe tn 7, 9
X = 6579090.6900 Y = 551523.2300
Jaotuskilp JK49932
Toitekaablid
AXPK4G300, MPL393473 , AJ-st, L=4+232+3m
AXPK4G300, MPL393474 , AJ-st, L=4+232+3m

LK163611 JK49932
2-koh. soklil PK 2x3x80A
Korterelamud Lehe tn 7, 9

+0,00 = 50.2 abs.

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda

Õie tn 9 tarbeks reservtoru PVC De110 750N L=16m

Projekteeritud betoonkestaga komplektalajaam HEKA2SB1000 AJ9229 kahe 630 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6579070.8631 Y = 551658.1133
X = 6579073.2906 Y = 551655.8191
X = 6579076.1686 Y = 551658.8644
X = 6579073.7410 Y = 551661.1585
Rajada maanduskontuur

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL20718 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=601+4m,
JAJ Türi TP-KP JM1-AJ9229 kaitsetorus De160 750/1250N

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL217455 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=11+172+4m,
JAJ Türi TP-KP JM1-AJ9229 kaitsetorus De160 750/1250N

Demonteerida õhuliin kuni mastini 2
Vt demontaaži plaani

Asendada betoonmast nr 2
uue puitmasti vastu H=11m, klass 3 TAN, 1 toega

Ettevaatust ristumine sidega
Ennem puurimist selgitada sügavus

Kaabel vooluala põhjast min 0,5m
Taastada endine olukord

Ettevaatust ristumine elektri- ja sidetrassidega
Ennem puurimist selgitada sügavus

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumine drenaažitrassiga

Ettevaatust ristumine vee- ja kanalisatsioonitrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus
Eemaldada ja juurida puud

Ristumine 11114 Jüri-Vaida tee maanteega 1,43 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=43m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast, tugi
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž
- Reservtoru Tarbijale

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 12.08.2022
Töö nimetus:	Lehe tn arendusala elektriliitumisprojekt Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond. Tööprojekt LR6588, IP5351		Töö nr: 22-93
			Joon nr: 003
		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	