

Dolokivist valmistatud killustiku purunemiskindlus (LA) ja külmakindlus (F) proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 1	Pa 1	Pa 2	Pa 2	Pa 2	Pa 3	Pa 3	Pa 3	Pa 4	Pa 4	Pa 4	Pa 5	Pa 5	Pa 5	Pa 6	Pa 6	Pa 6	Kaalutud keskmine
Proovi nr	S-1	S-2	S-3	S-1	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-11	S-14	S-15	S-6	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	
Proovimise intervall, m	0,8-3,8	3,8-7,2	7,2-11,45	0,9-2,2	2,2-6,8	6,8-10,1	0,4-1,7	1,7-5,7	5,7-9,5	0,9-2,5	2,5-6,1	6,1-9,35	0,8-3,3	3,3-6,0	6,0-8,7	0,5-1,5	1,5-5,2	5,2-8,75	
Intervalli pikkus, m	3,0	3,4	4,25	1,3	4,6	3,3	1,3	4,0	3,8	1,6	3,6	3,25	2,5	2,7	2,7	1,0	3,7	3,55	53,55

Purunemiskindlus, LA	36	35	31	36	26	30	29	29	30	30	32	30	29	29	36	30	28	33	31
Külmakindlus, F (%)	1,8	2,5	4,7	1,8	4,2	5,0	0,7	0,4	5,3	0,5	1,0	3,1	0,7	5,5	9,2	0,5	0,7	3,8	3,1

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3655-1 K ja katseprotokoll nr 26-3682 K.

Purunemiskindlus on määratud fraktsioonist 10/14 mm ja külmakindlus fraktsioonist 8/16 mm.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

Dolokivist valmistatud killustiku prunemiskindlus (LA) ja külmakindlus (F) proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis, 12. plokis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 1	Pa 2	Pa 2	Pa 3	Pa 3	Pa 4	Pa 4	Pa 5	Pa 5	Pa 6	Pa 6	Kaalutud keskmine
Proovi nr	S-1	S-2	S-1	S-4	S-6	S-7	S-11	S-14	S-6	S-9	S-11	S-12	
Proovimise intervall, m	0,8-3,8	3,8-7,2	0,9-2,2	2,2-6,8	0,4-1,7	1,7-5,7	0,9-2,5	2,5-6,1	0,8-3,3	3,3-6,0	0,5-1,5	1,5-5,2	12. plokis
Intervalli pikkus, m	3,0	3,4	1,3	4,6	1,3	4,0	1,6	3,6	2,5	2,7	1,0	3,7	32,7

Purunemiskindlus, LA	36	35	36	26	29	29	30	32	29	29	30	28	30
Külmakindlus, F (%)	1,8	2,5	1,8	4,2	0,7	0,4	0,5	1,0	0,7	5,5	0,5	0,7	1,9

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3655-1 K ja katseprotokoll nr 26-3682 K.

Purunemiskindlus on määratud fraktsioonist 10/14 mm ja külmakindlus fraktsioonist 8/16 mm.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

Dolokivist valmistatud killustiku prunemiskindlus (LA) ja külmakindlus (F) proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis, 13. plokis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 2	Pa 3	Pa 4	Pa 5	Pa 6	Kaalutud keskmine
Proovi nr	S-3	S-5	S-8	S-15	S-10	S-13	
Proovimise intervall, m	7,2-11,45	6,8-10,1	5,7-9,5	6,1-9,35	6,0-8,7	5,2-8,75	13. plokis
Intervalli pikkus, m	4,25	3,3	3,8	3,25	2,7	3,55	20,85

Purunemiskindlus, LA	31	30	30	30	36	33	31
Külmakindlus, F (%)	4,7	5,0	5,3	3,1	9,2	3,8	5,0

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3655-1 K ja katseprotokoll nr 26-3682 K.

Purunemiskindlus on määratud fraktsioonist 10/14 mm ja külmakindlus fraktsioonist 8/16 mm.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

Koostas: Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ.