


## Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Videovalvekaamerad	DS-2CD2T46G2H-4I Valge IP kaamera 4MP toru, 2.8mm, IR kuni 80m, Acusense, IP67 Hikvision	2	Tk
Kaamera alustoos	DS-1260ZJ Alustoos 2Txx-seeria kaameratele Hikvision	2	Tk
Kaamera kinnitus postile	DS-1275ZJ-SUS kaamerate postikinnitus Hikvision	2	Tk
Seadmekast mastile	DML500SK500 Seadmekapp, põhjaplaat, metall, 500x500x200, IP66	1	Tk
Salvesti + HDD	DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm NVR salvesti 4 kanalit, Acusense POE, 4K, Alarm IO 4/1, 1SATA kuni 16TB, Hikvision + WD11PURZ HDD Purple 1TB. SATA 6Gb/s. 24/7 töö Western Digital	1	kmpl
Termostaat + Kütteelement	EVBT Kilbi termostaat TERM-VENT, IP20, NO, 1A, 250V, 0°C..+60°C + KOMSILD50WDIN Kilbi küttekeha SHGW140 50W 110-250V AC/DC vedruklemm	1	kmpl
4G LTE ruuter	LT400 Outdoor Valge Väliruuter 4G LTE N300 Cudy	1	Tk
Valgusti mastile (Tänav)	Näiteks: Philips - BGP281 T25 1 xLED49-4S/830 DW50 39,5W, 4116lm, koos 3g1,5 kummikaabli varuga 8m.	4	Tk
Kaabel	AXPK 4G25	105	m
Märkelint	Kollane, "Ettevaatust kaabel!"	70	m
Kaabli toru	Dväl = 75mm, 1250N	13	m
Kaabli toru	Dväl = 75mm, 750N	93	m
Kordusmaanduspaigaldis	Rm ≤30 Ω	3	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast	H = 6m	5	kmpl
Raudbetoonjalad koos tihendiga 6-10m mastile	Nt RBJ-4,5	5	kmpl
Kaitsmealus 25A + Sular 6A	Nt SVV 1.06	5	kmpl
Valgustusliini ühendustarvikute komplekt	Nt SV15.5	5	kmpl
Kaabli otsamuhv AXPK kaablile	AXPK4G25-le	9	kmpl
Liiv	Kaeviku täiteks	10	m3
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.

		Projekti nimetus: Vasalemma raudteejaama parkla ehitusprojekt			Objekti aadress: Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht
250604	19.01.26	V. Sibrits	PP	250604_PP_EL-8-01_loend.doc	1 / 1