

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
5. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
6. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.

Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780.

Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 3665 m²
- betoonkivi kate 24 m²
- kruuskate 2915 m²
- murukate 7223 m²
- 1 kordne pindamine 5870 m²
- 2,5 kordne pindamine 2556 m²
- killustikkate 145 m²
- kruuskattest teeperv 670 m²
- pinnasekate 205 m²
- asfaltkate (kergliiklustee alas) 50 m²

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid: Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik

Töö nimetus: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp

Joonise nimetus: Katete taastamise asendiplaan

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Vastutav isik: Tiit Korn	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava:	1:500
				Töö nr :	24011
				Joonise digiaadress:	24011_TP_VKV-4-14_v02.dwg
Projekteerija: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev/versiooni nr: 29.05.2024/v03	Projekti tunnus: 24011	Projekti staadium: TP	Joonise nr : VKV-4-14