Ristumine ÜVK trassidega
V: 160PE sügavus toru peal 1,83 (54.90)
K: 160PVC, toru põhi 1,88 (54.85)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 160PE sügavus toru peal 1,54 (55.14)
K: 160PVC, toru põhi 1,56 (55.12)
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 110PE sügavus toru peal 2,17 (55.67)
K: 160PVC, toru põhi 1,93 (54.41)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 110PE sügavus toru peal 2,11 (55.62)
K: 160PVC, toru põhi 3,43 (55.80)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 110PE sügavus toru peal 2,16 (55.89)
K: 160PVC, toru põhi 2,75 (55.30)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 110PE sügavus toru peal 2,16 (55.89)
K: 160PVC, toru põhi 2,75 (55.30)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 50PE sügavus toru peal 1,27 (55.56)
K: 160PVC, toru põhi 1,83 (55.22)
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
V: 50PE sügavus toru peal 1,87 (55.10)
K: 160PVC, toru põhi 2,45 (54.52)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
ristumine toru all min 0,5m toru välispinnast

Ristumine ÜVK trassidega
K: 160PVC, toru põhi 1,72 (55.30)
ristumine toru peal min 0,5m toru välispinnast

AHXAMK-W-3x240+35
Kaabli nr.KPL221092
L_{TRASS}=166m/L_{KAABEL}=191m
Kaubanduskeskus AJ - Teenuste AJ

AHXAMK-W-3x240+35
Kaabli nr.KPL221093
L_{TRASS}=471m/L_{KAABEL}=506m
Teenuste AJ - Päevakodu AJ

AHXAMK-W-3x240+35
Kaabli nr.KPL221094
L_{TRASS}=703m/L_{KAABEL}=755m
Päevakodu AJ - Väljari AJ

AHXAMK-W-3x240+35
Kaabli nr.KPL221091
L_{TRASS}=216m/L_{KAABEL}=250m
Nooruse AJ - Kaubanduskeskus AJ

reservtoruid 1xPT D=160mm L=563m 1250N
Punktist D punktini E

Jätkumuhv
Kaablile nr.KPL221093
vajaduse

Jätkumuhv
Kaablile nr.KPL221094

TINGMÄRGID

- 1W2 — Projekteeritav 10kV maakaabelliin (1kaabel trassis)
- 2W2 — Projekteeritav 10kV maakaabelliin (2 kaablit trassis)
- 1W1 — Projekteeritav 0,4kV maakaabelliin (1kaabel trassis)
- Rekonstrueeritav 10kV õhuliin
- Projekteeritav reservtoru
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav liitumiskilp
- Demonteeritav õhuliin
- Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE, 1250N
- Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,0m)
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tõrnmits
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud jätkumuhv
- Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate
- Taastatav haljasala
- Taastatav asfaltkate

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt (Ingeneering & Consultation) OÜ KESKKONNAPROJEKT, A: Ringtee 12, 50105 Tartu, T: +372 7305 060, E: kpj@keskkonnaprojekt.ee, MTR reg nr EP10769210-0001	Töö nimetus: KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri rekonstrueerimine		Töö tellija: Elektrilevi OÜ
	Joonise nimetus: Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg: 29.11.2023
			Joonise digiaadress: IP6050_TP_EL-4-01_asendiplaan
Vastutav spetsialist: Ilja Galkin	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Kose alevik, Kose vald,Harjumaa	Projekti staadium: TP; Projekti number: IP6050
Projekteeris: Ilja Galkin	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: EL-4-09