



Piketaaž															
Maapinna kõrgus (m)	97.40	97.50	97.74	98.28	98.39	98.46	98.83	98.75	97.89	98.00	98.32	98.21	97.67	97.81	

Märkused:

- Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus ei ole teada (joonisel on orienteeruvad asukohad ja kõrgused). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (1250N) plast või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Tööde teostaja on kohustatud taastama ol. olukorra (sh kraavi ja muud rajatised) ja teostama teostatud tööde kohta teostusjoonisest paberikandjal ja elektrooniliselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist.

Tellijä:	Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Address: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev: 21.11.2024
Töö nimetus:	Tartu mnt 27 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond		Reg nr: 12688881	Töö nr: 24-154
Joonise nimetus:	Ristmäväl		Telefon: +372 55 341 19	Joon nr: EL-04
			E-post: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M 1:500 / A2
			Projekteeris: T. Liiber (56855114)	Lehekülg: 1/1
			Kontrollis: J. Kaldoja	