



Joonis 001-3 (1:500)

Märkus:
-) Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevise rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Kui kaabli trass tuleb rajada pinnasessse löökhammri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11353G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantii ajal

Tellij:			Address: Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 03.2024
Töö nimetus:	Tallinn-Pärnu-Ikla 136,14 km-l VMS märgi liitumine elektrivõrguga, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Rei küla, Häädemeeeste vald, Pärnu maakond. Tööprojekt		Reg nr: 11445550 Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Töö nr: LC0479
Joonise nimetus:	Asendiplaan, ülsplaan			Joon nr: 001
			Projekteerija: Karmo Lillepöld	Mõõtka: 1:1500 (A3)

