Tee ilmajaama teenindava madalpinge kaabli ja õhuliini koordinaadid

Punkti nr.	Koordinaadid X	Koordinaadid Y		Joonte pikkused
1	6492616.45	451500.22	ilmajaam	1.37
2	6492617.75	451499.80	kaabel	1.49
3	6492618.49	451498.51	kaabel	1.33
4	6492619.82	451498.56	kaabel	6.06
5	6492625.67	451500.13	kaabel	4.28
6	6492629.69	451501.60	kaabel	3.16
7	6492632.38	451503.26	kaabel	4.09
8	6492634.58	451506.71	kaabel	4.31
9	6492635.86	451510.83	kaabel	3.86
10	6492636.06	451514.68	kaabel	4.98
11	6492634.92	451519.53	kaabel	10.53
12	6492630.88	451529.25	kaabel	15.94
13	6492623.96	451543.61	kaabel	12.58
14	6492619.00	451555.17	kaabel	7.68
15	6492617.27	451562.65	kaabel	9.30
16	6492615.84	451571.84	kaabel	11.78
17	6492610.61	451582.40	kaabel	3.41
18	6492607.47	451583.72	kaabel	6.66
19	6492601.02	451585.36	bet.post	86.37
20	6492686.30	451599.05	bet.post	97.10
21	6492782.21	451614.22	bet.post	98.54
22	6492879.46	451630.14	bet.post	99.67
23	6492977.88	451645.87	bet.post	84.77
24	6493061.61	451659.11	bet.post	85.24
25	6493145.75	451672.73	bet.post	93.84
26	6493238.38	451687.75	bet.post	98.87
27	6493336.02	451703.29	bet.post	102.94
28	6493437.68	451719.46	bet.post	80.67
29	6493517.29	451732.51	bet.post	98.41
30	6493614.44	451748.19	bet.post	102.20
31	6493715.35	451764.37	bet.post	83.05
32	6493797.31	451777.77	bet.post	43.32
33	6493835.46	451757.25	bet.post	74.80
34	6493901.40	451721.93	bet.post	

Märkused: Koordinaadid L–Est 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
KÜ piirid Maa–amet.
Tellija: Muhu Vallavalitsus

OÜ HADWEST maamõõdubüroo Tallinna tn.58 Kuressaare 93818				TÖÖ NR. T–19–057			2019
				TÖÖ NIMI: Tee ilmajaama teenindava elektriliinide mõõdistus			
LITSENTS NR. 379 MA, 520 MA–k, EG10500844–0001				AADRESS:	LEHT	LEHTI	MÕÕT
AMET	NIMI	ALLKIRI	KP.	Saare maakond Muhu vald Linnuse küla	1	1	1:500
Teostaja	M. Ers		14.02	JOONIS:			
Mõõdistaja	M. Ers		14.02	Teostusjoonis			
TEL.: 45 56 470 FAX: 45 55 402							

Teeilmajaama Teenindav Kaabel_TJ.dwg