35201:001:0393
Kuusiku tee 1

35201:001:0394
Kuusiku tee 2

35201:001:0392
Kuusiku tee

35201:001:0158
Haapse tee

35201:001:0013
Paenurme

AJ Kuusiku tee (Kotka):
Rajada keskpingekaabel
AHXAMK-W 3x240+35Cu
(KPL353099) kuni mastini M6.
L_{trass}/L_{kaabel}=393/408m.

Puurimislõik P-Q L=181m.
Ristumine Elektrilevi 0,4kV kaabliga.
Kaabli sügavus min 1,2m.

Q

P

N
W
E
S

x= 6594950
y= 575900

x= 6594850
y= 575700

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud puurimiskaevik
1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
Kinnistu piir

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 21.04.2025
			Töö nr: ENS-25-024
Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiiu alevik,Kuusalu vald, Harju maakond LC2817		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK1
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	