

Nr	Seadme tüüp	Tootja / mudel	Ühik	Kogus	Märkused
<b>1</b>	<b>Laadimisjaamad</b>				
<b>1.1</b>	DC laadimisjaam	Maxicharge DC 50kW	kmpl	1	
<b>1.2</b>	Kaitsepostid	Laadimisjaama kokkupõrkekaitse	tk	2	Nt. 1500x114mm
<b>1.3</b>	Vundament laadijale	R/B S1,3xL0,8xK0,7m	tk	1	Ei müüda eraldi. Lasta valmistada eritellimusena või ise valmistada.
<b>2</b>	<b>Tänavavalgustus</b>				
<b>2.1</b>	Koonuspost	6m/60mm 125mm h=6,5m	tk	1	
<b>2.2</b>	Valgusti	Mudel...	tk	1	Nt: Vizulo, Micro Martin 35W (MRUE 035 830 L05 AA016 CJN ZG1)
<b>2.3</b>	Konsool	Mudel...	tk	1	Nt: Posti vars P115B 1.5m ø60 Ühepoolne 60mm 1.5m vars
<b>2.4</b>	Kaitse	Masti komplekt LCK4-16-06A valgustimasti	kmpl	1	Või analoog
<b>2.5</b>	Masti jaland	MASTIJALAND VPA-2 100-136mm 1-6m 155kg	tk	1	Või analoog
<b>2.6</b>	Kaitsekumm mastile	KAITSEKUMM 6-10M MASTILE D27-D10.5	tk	1	Või analoog
<b>3</b>	<b>Tarbijakilbid 0,4 kV</b>				
<b>3.1</b>	Sokliga jaotuskilp	In=400A, JK S1	kmpl	1	
<b>3.2</b>	Kilbi silt		tk	1	
<b>3.3</b>	Kilbi sokkel	Vastavalt kilbi erilahendusele	kmpl	1	
<b>3.4</b>	Kilbi montaažiplaat	Vastavalt kilbi erilahendusele	kmpl	1	
<b>3.5</b>	Kilbivõti		kmpl	1	
<b>3.6</b>	Hoiatussilt „Elektrioht“		tk	1	
<b>3.7</b>	Jadavinnaklüliti	Jean Müller SL2K 3P160 160A	kmpl	1	
<b>3.8</b>	Sularid	80A	tk	3	
<b>3.9</b>	Jadavinnaklüliti	Jean Müller SL2K 3P160 160A	kmpl	1	
<b>3.10</b>	Sularid	40A	tk	3	
<b>3.11</b>	Modulaararvesti	Inepro PRO380-MBUS, VT-dele, 3F, 4M, 2T	kmpl	1	
<b>4</b>	<b>Tarbijakilbid 0,4 kV (NV sektsioon)</b>				
<b>4.1</b>	Ruuter	Mikrotik Chateau LTE6 (Elektrum Eesti OÜ tarne)	tk	1	
<b>4.2</b>	PoE switch	Nt. Hikvision Switch PoE 4 porti 100Mbps, 2xRJ45, 60W (Elektrum Eesti OÜ tarne)	tk	1	
<b>4.3</b>	Kaamera		tk	1	

<b>5</b>	<b>Maakaabelliinid 0,4 kV</b>				
<b>5.1</b>	Kaabel	XPK 5G16	m	11	+3m mõlema kaabli otsa sisse arvestatud
<b>5.2</b>	Kaabel	AXPK PE 4G35	m	31	+3m mõlema kaabli otsa sisse arvestatud
<b>5.3</b>	Kaabel	MCMK 2x2,5+2,5	m	22	+3m mõlema kaabli otsa sisse arvestatud
<b>5.4</b>	Otsamuhv	502K033-53/239 4 haruga (4-35mm <sup>2</sup> )	kmpl	2	
<b>5.5</b>	Otsamuhv	SBO5.1 5x(6-70mm <sup>2</sup> )	kmpl	2	
<b>5.6</b>	Andmesidekaabel	CAT6 FTP 4x2x0,5 väli	m	33	+3m mõlema kaabli otsa sisse arvestatud
<b>5.7</b>	Kaablikaitsetoru	1250N, D110	m	25	LK->JK +1m varu toru otsadesse
<b>5.8</b>	Kaablikaitsetoru	450N, D110	m	11	k.a 1m varu toru otsadesse
<b>5.9</b>	Kaablikaitsetoru	450N, D50	m	21	k.a 1m varu toru otsadesse
<b>5.10</b>	Hoiatuslint	„ettevaatust elektrikaabel“ 70x0.06 1x rull 500m	tk	1	
<b>5.11</b>	Kaablisildid		kmpl	20	
<b>5.12</b>	Kaablikingad	Al/Cu poltking 6-35/50 ava 10.5	tk	8	
<b>6</b>	<b>Maandus</b>				
<b>6.1</b>	Maandusjuhi ja maandusvarda ühendusklemm pinnases	Tsingitud teras Ø16mm+Ø10mm või Cu 25mm <sup>2</sup> + Cu 25mm <sup>2</sup>	tk	4	
<b>6.2</b>	Maandusjuht	Tsingitud terastraat Ø10mm või Cu 25mm <sup>2</sup>	m	30	
<b>6.3</b>	Maandusvarras	Tsingitud teras Ø16mm, L=4m või Cu 25mm <sup>2</sup> , L=4m	tk	4	
<b>7</b>	<b>Taastamis- ja muud tööd</b>				
<b>7.1</b>	Kasvumuld	Bio-kasvumuld haljastuse taastamiseks	m <sup>3</sup>	2	Haljastuse taastamise ala – 18 m <sup>2</sup>
<b>7.2</b>	Muruseeme	Renoveerimissegu haljastusaladele	tk	1	1 kott
<b>7.3</b>	Äärekivi taastamine	Võimalusel kasutada olemasolevaid äärekive (vt. joonis EL-4-02)	m	15	
<b>7.4</b>	Murukivi	Vt. joonis EL-4-02	m <sup>2</sup>	95	
<b>7.5</b>	Tänavakivi	Nt. Tänavakivi Talukivi 60mm hall	m <sup>2</sup>	10	