



TÖÖDE JÄRJEKORD:

- Sidekaevus 096K21 olevas muhvis ühendada lahti kaabel 096L03 ja tõmmata tagasi sidekaevu 096K39.
- Katkestada olemasoleva ja uue multitoru ühenduskohas olemasoleva 4-avalise multitoru mikrotorud 1-4 (sinine, oranž, roheline, pruun).
- Ühendada katkestatud mikrotorud vastavalt uue multitoru mikrotorudega.
Torujätkude tähised 096L03R48 (kaevus 096K21) ja 096L03R49 (kaevus 096K39).
- Puhuda kaabel tagasi ELASA sidekaevude 096K39 ja 096K21 vahelise 4-avalise multitoru 1.mikrotorusse (sinine).
Lõigu tähis jääb vana 096L03.
- Sidekaevu 096K21 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 096K39 jätta ülejäänud kaabel varusse.
- Ühendada kaabel (096L03) tagasi jätkumuhvi.

TINGMÄRGID:



Projekt:		Töö nr. 2605001			Tellija:		
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, riigitee 34 Kiviõli - Varja km 5,017- 8,712		ELASA ja Telia sidetrassi ümbertöstmine, kaitsmine			AS TREV-2 Grupp		
Joonis:		TORU- JA KAABLISKEEM			Joonise nr:		
					EN-7-01		
 CONNECTO <small>OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>		Projekteeris	Mari Kuusik		Mõõtkava		
		Kontrollis	Mari Kuusik		-	Leht	Lehti
					Stadium	TP	1 1