Juurika
21401:001:0441

Juuremetsa
21401:001:0442

Suuroru
84801:001:0730

Veski tee
84801:001:1381

Veski tee 1
21401:001:0316

4 Tallinn–Pärnu–Ikla tee
84801:001:0270

Veski tee 9
84801:001:1382

Veski tee 11
84801:001:1264

Veski tee 12
84801:001:1265

Veski põik 4
84801:001:1383

Veski tee 13
84801:001:1266

Veski tee 14
84801:001:1267

Veski põik 6
84801:001:1384

Veski tee 15
84801:001:1268

Veski tee 16
84801:001:1269

Veski põik 8
84801:001:1385

Veski tee 17
84801:001:1270

Veski tee 18
84801:001:1271

Veski põik 10
84801:001:1386

Veski põik 12
84801:001:1387

Veski tee 19
84801:001:1272

Veski tee 20
84801:001:1273

Veski põik 14
84801:001:1388

Veski tee 21
84801:001:1274

Reiu–Veski
84801:001:1104

x= 6462900
y= 535850

x= 6462850
y= 535750

x= 6462750
y= 535900

x= 6462700
y= 535750

N
S

Sisenemine teemaale nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, km 139,57

Multitoru maaliin L=2x8 m

ELA SA 4 avalise multitoru 2 mikrotoru (oranž) katkestada ja pikendada 4 avalise toruga sidekaevuni (torud 2 (oranž) ja 4 (pruun). Torud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt.

Proj sidekaev nr 098YK07 (Vesimentor)

ELA SA liitumispunkt; sidekaev 098K13, muhv 098M08

Sidekaevu paigaldus teemaale nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, km 139,57

Ettejääv hekk langetada

Multitoru maaliin L=527 m

puud langetada

Ettevaatust kaevamisel, veetrassid jooniselt puudu

Reservtoru Veski põik 4 D75, 750N, L=3 m

Ettevaatust kaevamisel, veetrassid jooniselt puudu

Reservtoru Veski tee 11 D75, 750N, L=3 m

1 puu ja väike mänd langetada

Reservtoru Veski põik 8 D75, 750N, L=2 m

D110; 750N L=21 m

Ettevaatust kaevamisel, veetrassid jooniselt puudu

Reservtoru Veski tee 16 D75, 750N, L=5 m

Ettevaatust kaevamisel, veetrassid jooniselt puudu

2 väikest puud langetada

2 puud ja võsa langetada

Reservtoru Veski põik 14 D75, 750N, L=3 m

Reservtoru Veski tee 19 D75, 750N, L=10 m

Ettevaatust kaevamisel, veetrassid jooniselt puudu

Multitoru õhuliin L=522 m

LP

PK

TAASTATAV MURUKATE
M 1:50

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
LIIVAST KIHT 10cm (kaablite peale)
(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
LIIVALUS 10cm (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
ÜL.OLEV PINNAS (k=0,92)

UMB. VAITAVAT PLANKI

min 0,3 | min 0,3 | min 1,0 | 30° | 30°

MÄRKELINT

PROJ MULTITORU

Muru materjali nõuded:
Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%.
Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4...7,5), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms ning ei tohi kasutada külmunud pinnast.
Muru külvinorm vähemalt 30 gr/m²

Tingmärgid:

- Olemasolev side kaabelliin
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Kinnistu piir

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- Projekteeritud multitoru
- Projekteeritud multitoru õhuliin olemasolevatel mastidel
- Projekteeritud kaltsetoru
- Projekteeritud side liitumispunkt
- Projekteeritud jaotuspunkt
- Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud tarbija õhuliin
- Perspektiivne tarbija õhendus (lahendatakse ehituse käigus)
- Taastatav haljasala teemaal

MÄRKUSED:
1. Lähtekõrgused on antud Eesti Kõrgussüsteemis EH2000.
2. Geoalus - Top Geodeesia OÜ, töö nr GD-21-025, 02.2021.
Koordinaadid L-EST97.
3. Kaabel palgaldada 0,7 m sügavusele, teede all 1,0 m sügavusele kaltsetorusse.
4. Kaablite palgaldamisel juhinduda EE 0,4...20 kV võrgustandardist .
Kaablitrassidel pealiskihi, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
5. Plaanil näidatud pikkused:
- L näitab trassi pikkust (s.o. horisontaalprojektsioon punktist punktini)

Projekt: **Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu**						Tellija: **Enefit Connect OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis: **Asendiplaan**					Joonise nr: **VT1283-1-1**	
	Projekteerija	**Ivo Maaten**		23.04.2021	5282137	Mõõtkava	M 1:500
						Staadium	Eelprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht	**Ivo Maaten**			5282137	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 2