Stromtec töö nr 24-122 tingmärgid

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Puurimise lähtekaevik
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

30402:001:0011
15 Tallinn-Rapla-Türi tee T1

30401:001:1085
Kergliiklustee T7

30401:001
Kastehein

30401:001:2751
Kergliiklustee T6

Proj. maakaabel MPL429076,
JK68973→LK230268;
AXPK 4x120, L=3+228+3;
Paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160, 750N, L=208m;
Paigaldussügavus min 0,7m.

Ristumine teega teostada kinnise
läbindamise meetodil
kaablikaitsetorus;
Ø160, 1250N, L=20m;
Paigaldussügavus min 1m.

Eettevaatust, ristumine
sidekaablitega!

Projekteeritud jaotuskilp JK68973;
Ukse avanemissuund teostada
kergliiklustee poole.

48.44
47.67-47.72

pinnase hunnikud

Kr

Pinn

1W1

TP

X = 6579150

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 27.08.2024
		MTR: TEL002388		Töö nr: 24-122
		Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 001
Töö nimetus: Viimsi metskond 314 liitumine madalpingel, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond. LC1806. Tööprojekt.		Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:250 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 1		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		