

Diagram illustrating the cross-section of a road pavement structure with the following layers and specifications:

- Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim), $h = 6 \text{ cm}$**
- Küllustikalas, fr. 32/63, $h = 20 \text{ cm}$**
- Dreenkiht, $h_{\min} = 30 \text{ cm}$ (vt. märkus 1)**
- olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas (vt. märkus 2)**

Diagram illustrating the cross-section of a road structure:

- Asfaltbetoon AC 16 Surf (tardkivim), $h = 6 \text{ cm}$
- Kiltustikalus, fr. 32/63, $h = 20 \text{ cm}$
- olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas

Purustatud kruus, 0/31,5 h = 10 cm

Kruus, kivimaterjali segu 0/31,5 h = 20 cm

olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas

Betoonkivi
 Tasandatud liivast sängituskiht, $h = 3 \text{ cm}$
 Killustikulaud, 16/32, $h = 20 \text{ cm}$
 Dreenkiht keskliivast, $h_{\min} = 20 \text{ cm}$ (vajadusel)
 olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas

Muru (külvivorm 20...30 g/m²)

Kasvupinnas, h = 15 cm
maksimaalne osakeste suurus 20 mm

olemasolev sobilik aluspinnas, täitepinnas

The diagram illustrates a cross-section of a road structure. On the left, a vertical scale shows elevations from 30.00 to 33.00. The existing ground level (Olemasolev maapind) is shown as a green line. The proposed road surface is shown as a grey line with a 2.5% slope. The drainage system includes a gutter (Tugipeenar h=6cm) and a projected drainage structure (Projekteeritud torustikud). The reinforcement layer (Tugipind) is shown as a pattern of triangles. Dimensions include 0.5m for the gutter width, 4.0% for the gutter slope, and 4.5m for the total width of the reinforcement layer.

	12.11.2024			Killustikaluse paksus, h= 20 cm
Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus



Keskonnaprojekt
ENGINEERING & CONSULTATIONS

Vastutav spetsialist Vadim Mahkats	Altkiri <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>
Projekteeris Tatjana Akhtyrtseva	Altkiri <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>

Projekti staadium	Töö number
TP	3348
Mõõtkava	Joonise number
	TL-6-01

1. Nõuded dreenikihile: tolmu- ja savisisaldus alla 7% ja savisisaldus alla 2%.
2. Nõuded kaeviku tagasitäitele: tolmu- ja savisisaldus alla 15% ja savisisaldus alla 2%.
3. Katendikihtide kohta täpsemalt vt. seletuskiri pkt. 7.5.