



MÄRKUSED:

- Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
- Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
- Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a. pinnasalat, kus pole eraldi taastamise viirutust).

MÄRKUSED:

- Ühikuta mõõtmised meetrites.
- Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
- Lilvapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
- Tagasitõimisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
- Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
- Pärast ehitustööd taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta:

- Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/sätk peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilp täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni.
- Kilbile ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R_s300.
- Kaabli paigaldussügavus 0,7m maapinnast, sõiduteede ja sissesõitude all 1,0m.
- Liitumiskilbile paigaldada reservtoru tarbijakaabli D110-450N; L=2m, ning reservtoru tuua liitumiskilpi.

Kinnine paigaldus riigiteedega ristumisel

PINNASALA
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).

Mustkate
Aluskiht
Täitpinnas
Puurimistoru (1250N, 110mm)
min. 1500

Märkelint
0.3
0.1
0.4
min.0.1
min.0.1

Kaeviku tagasitõim - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D110-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
 OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Tiigi kinnistu liitumine, Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Elektrilevi OÜ
Kontrollis Marek Uiboupin		Joonise nimetus Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg 17.07.2025
				Joonise digiaadress LC4015_TP_EL-4-01_Asendiplaan
Projekteeris Rasmus Valli		Objekti aadress Tiigi, Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Projekti staadium TP
				Töö number LC4015
				Joonise number EL-4-02