

SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr	Nimetus	Möödühik	Kogus	Märkused
VEEVARUSTUS				
KINNISTUSISENE VEEVARUSTUS				
1.	Veevarustuse toru PE De50mm PN10	jm	33,5	nt Pipelife
2.	Märkelint "VESI"	jm	33,5	
3.	Elektrikeevispõlv 90° De50	tk	1	vt VK-7-02
4.	Elektrikeevispõlv 45° De50	tk	2	vt VK-7-02
KINNISTUVÄLINE VEEVARUSTUS				
1.	Veevarustuse toru PE De50mm PN10	jm	223,5	
2.	Märkelint "VESI"	jm	223,5	
3.	Elektrikeevispõlv 45° De50	tk	3	vt VK-7-02
KANALISATSIOON				
KINNISTUSISENE KANALISATSIOON				
1.	Reoveekanaliseerimisitoru PVC De110mm SN8	jm	16,9	nt Pipelife
2.	Märkelint "KANAL"	jm	16,9	
3.	Kanaliseerimise kaev PE De400/315mm	kompl	2	Malmliuk 40t, teleskoop, nt Pipelife, vt VK-7-01.
4.	Pumpla Ø1000	kompl	1	Nt Fertit, vt VK-9-03
KINNISTUVÄLINE KANALISATSIOON				
1.	Survekanaliseerimisitoru PE De63mm	jm	103,7	
2.	Märkelint "KANAL"	jm	103,7	
3.	Jaotuskaev	kompl	1	
4.	Imbäljak	kompl	1	
EHITUSTÖÖD				
1.	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist	töö	1	
2.	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikidori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1	
3.	Projekteeritud torustike asukoha määramine	töö	1	
4.	Torustiku paigaldamine	töö	1	

5.	Märkelindi paigaldamine	töö	1	
6.	Kaevude, õlipüüdurite jm paigaldamine	töö	1	
7.	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1	
8.	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1	
9.	Soojustuse paigaldamine (vajadusel)	töö	1	
10.	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1	
11.	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1	
12.	Kaevetööd koos tasanduskihtide jm paigaldamisega	töö	1	

MÄRKUSED:

1. Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid. Kõik töödeks vajalikud materjalid kuuluvad töövõttu.
2. Kõik materjalid kuuluvad töövõttu koos nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnistusvahenditega.
3. Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega).