

 Aquare OÜ Reg. nr 14785938 MTR: EEP004288	Koostas: Irina Moseitšuk	Töö nimetus: Metsa tn 17 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud	Objekti aadress(id): Metsa tn 17, Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond	
	Vastutav pädev isik: Marko Raid	Dokumendi nimetus/number: Töömahtude ja materjalide loetelu/VKV-8-01	Töö nr/staadium: AQ24180/eelprojekt	Dokumendi versioon/kuupäev: v02/15.12.2025

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1.1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN16	De32 mm	37.1	jm.		0.00
1.2	Hülsstoru PE	De63 mm	3	tk.		0.00
1.3	Elekterkeevsliitmikud PE PN16		1	kmpl.		0.00
1.4	Märkelint kirjaga "VESI" hankimine		37.1	jm.		0.00
1.5	Märkekaabel	2.5 mm ²	37.1	jm.		0.00
1.6	Veemõõdusõlm veemõõdõtjale DN15		1	kmpl.		0.00
1.7	Olmeasoleva veetorustiku likvideerimine		1	töö		0.00
1.8	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
2.1	Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8	De110 mm	33.3	jm.		0.00
2.2	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev	De400/315 mm	2	kmpl.		0.00
2.3	Märkelint kirjaga "KANAL"		33.3	jm.		0.00
2.4	Olmeasoleva kogumismahuti likvideerimine		1	töö		0.00
2.5	Liitmikud, üleminekud		1	kmpl.		0.00
2.6	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: 0.00

KM 24%: 0.00

Summa: 0.00

Märkused:

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.

2. Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.

3. Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

4. Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda mahuloendis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.

5. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

6. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

7. Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.

8. Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

9. Katete taastamise mahud tuleb täpsustada enne ehitustööde algust kohapeal.