

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Jrk nr	Uuringupunkti nr	Koordinaadid (L-EST97)		Uuringupunkti suudme kõrgus (EH2000), abs m	Uuringupunkti sügavus m	Katendi paksus			Kasuliku kihi paksus, m			Savi vahekihi paksus, m	Kasuliku kihi lamami kõrgus, abs m	Läbitud lamam, m	Veetaseme sügavus maapinnast, m	Veetaseme kõrgus, abs m	Proovimise intervall, m	Proovimise pikkus, m	Proovide nr
		X	Y			Kokku, m	Kasvukiht, m	Muu katend, m	Kokku, m	Veepealse varu paksus, m	Vecaluse varu paksus, m								
1	K01	6434666.44	660415.64	132.91	5.20	0.10	0.10		4.70	4.70	0.00	0.60	128.11	-0.20	-	-			
2	K02	6434796.00	660365.22	132.16	6.20	0.20	0.20		5.90	5.90	0.00	1.75	126.06	-1.65	-	-	0.2-1.5; 3,25-6,1	4.15	K02-01 — K02-03
3	K03	6434894.85	660346.04	132.16	5.20	0.70	0.20	0.50	4.40	4.40	0.00		127.06	0.10	3	129.16	0.2-5.1	4.90	K03-01 — K03-03
4	K04	6434989.39	660355.88	132.30	4.70	1.30	0.30	1.00	1.30	1.30	0.00		129.70	2.10	3.6	128.70	1.3-3.6	2.30	K04-01; K04-02
5	K05	6434773.60	660470.39	133.55	6.00	0.40		0.40	5.60	5.60	0.00	0.40	-	-	-	-			
6	K06	6434689.03	660685.17	126.68	4.10	0.30	0.30		3.70	3.70	0.00		122.68	0.10	3.8	122.88	0.3-4.0	3.70	K06-01 — K06-03
7	K07	6434596.32	660777.72	125.68	5.20	0.50	0.20	0.30	4.70	2.43	2.27		-	-	4	121.68			
8	K08	6434491.38	660832.48	124.91	4.50	0.50	0.30	0.20	4.00	1.76	2.24		-	-	2.0	122.91			
9	K09	6434401.25	660814.57	125.14	4.50	0.40	0.10	0.30	4.10	2.09	2.01		-	-	-	-			
10	K10	6434333.06	660772.81	124.67	4.50	0.50	0.20	0.30	4.00	1.52	2.48		-	-	2.5	122.17			
11	K11	6434466.93	660715.30	125.82	4.50	0.30	0.20	0.10	4.20	3.17	1.03		-	-	2.5	123.32			
12	K12	6434669.94	660549.70	127.74	5.00	1.40	0.20	1.20	3.60	3.60	0.00	0.10	-	-	4	123.74			
13	K13	6434551.80	660474.46	128.78	5.40	0.85	0.40	0.45	4.55	4.55	0.00	0.20	-	-	5	123.78			
14	PA01	6434762.92	660480.03	134.64	6.00	0.10	0.10		0.40	0.40	0.00		-	-	-	-			
15	PA01a	6434761.64	660470.51	134.89	13.50	0.10	0.10		10.30	10.30	0.00	2.10	124.49	1.00	3.60	131.29	0.6-2.6; 3.5-4.2; 5.1-10.4	8.00	PA1a-01 — PA1a-05; PA1a-F
16	PA02	6434656.27	660554.71	127.72	15.00	1.40	0.20	1.20	13.60	3.67	9.93	0.10	112.72	-	3.20	124.52	1.4-15.0	13.60	PA2-01 — PA02-08
100	PA03	6434509.40	660646.97	126.82	15.00	0.40	0.40		14.60	3.77	10.83		111.82	-	10.00	116.82	0.4-15.0	14.60	PA03-01 — PA03-08; PA03-F1; PA03-F2
18	PA04	6434575.87	660779.40	125.58	15.00	0.50	0.20	0.30	14.50	2.43	12.07		110.58	-	2.1	123.48	0.5-15.0	14.50	PA04-01 — PA04-07
19	PA05	6434442.94	660833.00	124.89	14.70	1.20	0.50	0.70	12.80	1.04	11.76		110.89	0.70	1.6	123.29	1.2-14.0	12.80	PA05-01 — PA05-07
19	PA06	6434344.39	660736.75	125.18	15.00	0.50	0.20	0.30	14.50	2.03	12.47		110.18	-	1.95	123.23	0.5-15.0	14.50	PA06-01 — PA06-07
21	PA07	6434392.97	660556.54	125.69	13.20	0.40	0.40		11.20	2.64	8.56		114.09	1.60	2	123.69	0.4-11.6	11.20	PA07-01 — PA07-06
22	PA08	6434564.13	660473.53	128.87	15.00	0.85	0.40	0.45	13.85	5.37	8.48		114.17	0.30	4.6	124.27	0.85-14.7	13.85	PA08-01 — PA08-08
2022. aasta uuring (EGF 9733)																			
23	K05/PA4	6434965.40	660418.03	134.37	8.20	0.20			6.50	6.50	0.00	0.20	127.67	1.50	5.80	128.57	0.2-6.7	6.50	K05-01, K05-02, PA4-1
24	K06/PA5	6434911.38	660487.03	130.75	5.20	0.10			3.80	3.80	0.00		126.85	1.30	2.10	128.65	0.1-3.9	3.80	K06-01, K06-02
25	K08/PA6	6434845.76	660563.42	136.85	7.60	0.00			6.50	6.50	0.00	0.50	130.35	1.10	-	-	0.0-6.5	6.50	K08-01, K08-02, K08-F2, PA6-1
26	K09a	6434808.13	660613.56	133.20	3.00	0.20			2.80	2.80	0.00	0.50	-	0.00	-	-	0.2-3.0	2.80	K09a-01
27	K09b	6434800.61	660616.25	130.15	4.70	0.50			4.20	4.20	0.00		125.45	0.00	3.10	127.05	0.5-4.7	4.20	K09b-01 - K09b-03
Keskmine:					8.0	0.51			6.83				120.76	0.57		124.66	Kokku:	141.9	

Kaevandid K01-K13 rajati ja kirjeldati 02.10.2024. a.
Puuraugud rajati ja kirjeldati 15.10.2024 a.