



Olemasolev madalpinge õhuliin demonteerida vahemikus mast 34 - mast 95  
Koos kõikide mastide ja tugielementidega  
L= ca 2990m, millest  
AMKA 3x50+70 L=2480m  
A-4x50 L=510m (kuni M44)  
Mast M34 toestada tõmmitsaga, vt asendiplaani 007  
Kuusiku kinnistu toide taastatakse uuesti alajaamast

TINGMÄRGID DEM. PLAANIL:	
	Demontaaž
	Olol. madalpinge õhuliin
	Olol. keskpinge õhuliin

Tellija: Enefit Connect OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 24.02.2023
Töö nimetus:	Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa Tööprojekt IP5743		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-17
Joonise nimetus:	Õhuliinide demontaaži plaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		Joon nr: 008
				Mõõtkava: -/A3