




Teede, platside ja vertikaalplaneeringu tingimärgid vastavalt E.Jahhu töö nr 75EJ25:

ASENDIPLAANI LEPPEMÄRGID:

	Teede-ehituslike ja taastamistööde piirid	
	Projekteeritud sõidutee äärekivi	H=10cm
	15x30x100(80)	H=5cm
	betoonalusel (C8/10)	H=0cm
		kõrguse muutus
	Projekteeritud kõnnitee äärekivi	
	Projekteeritud sõidutee katte servajoon (äärekivita)	
	Projekteeritud sõidutee tugipeenra servajoon	
	Projekteeritud samakõrgusjoon dH=10cm	
	Projekteeritud samakõrgusjoon dH=10cm	
	Projekteeritud kõrgus (abs) / olev kõrgus (abs) hoone perimeetril	
	Projekteeritud nõlv	

KATTEKONSTRUKTSIOONIDE LEPPEMÄRGID JA KIRJELDUSED:

Sõiduteede kattekonstruktsioonid; Tüüp ST	
	ST-1 Kahekihilise asfaltbetoonkate
	ST-2 Ühekihilise asfaltbetoonkate
Teepeenarde kattekonstruktsioonid; Tüüp P	
	P-1 Killustiksegust teepeenarad (konstruktsiooni ST-1 servas)
	P-2 Killustiksegust teepeenarad (konstruktsiooni ST-2 servas)
Kõnniteede kattekonstruktsioonid; Tüüp KT	
	KT Ühekihilise asfaltbetoonkate
Haljasala kattekonstruktsioon; Tüüp H	
	H Haljasala murukate

ELXY OÜ töö nr 2633 tingimärgid

Projekteeritud puitmast

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud tugi

Projekteeritud 0,4 kV rippkeerdkaabel

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel PE kaablikaitsetus (450 N)

Likvideeritav objekt/trass

F.X-Y HJL

F.X-Y HJL

F.X-Y HJL

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimisilp

Projekteeritud valgustuse maakaabel PE kaablikaitsetus

Projekteeritud kordus maandus

Olemasolevad tehnoõrgud

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev elektrilip

Olemasolev tänavavalgustuse post

Olemasolev side maakaabel

Olemasolev side õhuliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev veetoru

Olemasolev kanalisatsioonitoru

Olemasolev drenaažitoru

Olemasolev gaasitoru

Olemasolev kaugkütetoru

Olemasolev elektrikanalisatsioon

Olemasolev sadekanalisatsioon

Kaablikaitsetusru kaeviku lõige haljasala korral

MÄRKUSED:

1. Värska mnt 9 ja 11 projekteeritud teedele jäävad ette olemasolevad Elektrilevi OÜ madalpinge õhuliinid.

2. Elektrilevi OÜ madalpingeliinid ümber tõsta vastavalt joonise juhiste.

3. Üle Transpordiameti kinnistu paigaldatavad õhuliinid peavad olema min. 7 m kõrgusel teekattest.

4. Elektrivarustuse maakaablid paigaldada terves trassis PE kaablikaitsetusruksesse Ø160 mm (tugevusklassiga 450 N), paigaldussügavusega maapinnast minimaalselt 0,7 m.

5. Maakaabelliini ületusel sõiduteest kasutada PE kaablikaitsetusruksid Ø160 mm (tugevusklassiga 750 N), paigaldussügavusega min 1,0 m teekatte pinnast.

6. Kaablite ja mastide paigaldamisel arvestada planeeritavate ja perspektiivsete katendite kõrgustega.

7. Ristumisel olemasolevate tehnoõrgudega või nende kaitsesoonis töötamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnoõrgude valdajad ning surfida välja maa sees paiknevad tehnoõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Kaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.

8. Kaabelliinid tähistada ajas kestvate lipikutega. Lipik peab asuma vahetult kaabli küljes.

9. Kaabli all ja peal (ümber) peab olema vähemalt 10 cm paksune liiva või sõelutud täitepinnase kiht. Ca 30 cm kõrgusele torude peale paigaldada kollane veniv elektrikaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Mastide ja kaablitrassi ümbrus, murukatted, teekatted ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekti nimi	Värska mnt 9 Elektrilevi OÜ elektrivõrkude ümberprojekteerimine	Tellij	Eesti Muna OÜ
Projekti aadress	Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Värska mnt 9, 90 Põlva-Karisilla tee, Värska mnt 14, Värska mnt 16	Projekti number	2633
Joonise nimi	Asendiplaan	Joonise number	EL-4-01
Projekti staadium	TP	Joonise mõõtkava	1:500
Vastutav projekteerija	J. Põlluveer	06.10.2026	/allkirjastatud digitaalselt/ (+372) 5302 5182
		Leht	1 / 1

ELXY OÜ

Reg-kood 16872883

MTR TEL004579