Demonteerida AS-50 63 m

Tugi demonteerida

AS-50

KPL214218 Al 3x240 155/170 m

Kaabel kaitsetorus PVC Ø160 450 N 4 m

Laastre fiidri voolutrafod asendada 300/5A voolutrafodega

Kaabli väljumine 10 kV jaotlast täpsustada ehitustööde käigus

Kaabel kaitsetorus PVC Ø160 450 N 4 m

Kaabel kaitsetorus PVC Ø160 450 N 2 m

KPL214214 Al 3x240 164/170 m

110 kV õhuliinide kaitsevööndis paigaldada kaablid min 1 m sügavusele 2xPVC Ø160 750 N kaitsetorusse 104 m

Projekti LR3888 raames demonteeritavad õhuliinid

AJ13115 Paigaldus vastavalt joonisele LR5682-3L1

KPL196794 AHXAMK 3x300+35 Cu

MAAKAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL HALJASALA ALLA

muru (külvinorm 20/ 30/ g/m2)

Kaevupinnas, maksimaalne osakeste suurus 20mm

Hoiatustint kollane, veniv kile

Tagasitäidda olemasolevast väljakaevamatkarjalsi

Proj. kaabel

0,8 m

1m

0,3m

330/33kV Substation

Hertz 4 Storage park

20,4

Elektrilevi maakaabelliin

488,8

Eerike-Silmu
82002:003:0421

Valga metskond 74
82002:003:0013

Valga metskond 75
82002:003:0014

Tingmärgid: Raudsepa AP 330kV õhuliin

Kinnistu piir

330kV maakaabelliini kaitsevöönd (1m äärmisest juhtmest)

Raudsepa AP 330kV maakaabelliin

Mõõkkond:
Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Kõrgussüsteemi piirde andmed on saadud Maa-ameti'st seisuga: 06.08.2024

Lehti kokku: 2	Leht nr: 2	Objekti asukoht:	
Mõõdistuse tüüp:	Maa-ala plaan tehnovõrkudega	Valga maakond, Valga vald, Tiru küla Raudsepa	
WTR REG NR: EE0000325	Mõõkava:	1:500	RADIAAN OÜ
Mõõdis: K.PLOOM	Töö nr:	2364224	Vana-Tartu mnt. 79b, Peetri alevik, Rae vald, Eesti
Joonestas: K.JÜRGENSON	Kuupäev:	06.08.2024	REG NR 12514402
Kontrollis: A.ERIT	Tellija:	Evecon OÜ	TEL +372 56242854 E-POST info@radiaan.eu

evecon	Reg.no. 10340286 Lõste 3 / Kuressaare Saaremaa / Estonia	Objekt:	Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin	Mõõt:	M1/1000
Joonestas: V. Viiklepp +372 56 152 225		Aadress:	Tiru küla, Valga vald, Valgamaa		
Kontrollis: V. Viiklepp		Nimetus:	Asendiplaan		
Kuupäev: 26.09.24	Joonis nr: E110-001	Töö nr: E110	Staatus: Eelprojekt	Lk: 1	