



71901:001:0871
 Kanama tee 28 // Kivipõllu
 mõõdistatud, L-EST

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL427866)
 - AXP4G50, L_{KAABEL}=14m, L_{TRASS}=2m
 - D110mm, 450N, L_{TRASS}=2m, min 0,70 m sügavusele.
 - Tee nr 11425 kaitsevööndis km-l 1,0

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK229540 vahetult
 TV kilbi kõrval
 - Tarbija: Saku-Kanama KLT - TV2
 - Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
 - Peakaitse: In=3x16A
 - Arvesti tüüp: PLC
 - Kilbi kõrgusmärk vastavalt olemasolevale TV kilbile
 - Olemasolev tarbija kaabli toru paigaldada kilpi
 - Kilp tee nr 11425 kaitsevööndis km-l 1,0

71901:001:0861
 Kanama tee 30 // Erna
 mõõdistatud, L-EST

TINGMÄRGID

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Olemasolev TV kilp
	Olemasolev kinnistupiir

- MÄRKUSED:
- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr 469783.
 - 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Bimap OÜ tööd nr 52022
 - Edites OÜ tööd nr 22142
 - 3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
 - 4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
 - 5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr EL-01	Möötkava A3 / 1:250	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Saku-Kanama KLT - TV2 liitumine elektrivõrguga	Muudatus	Kuupäev	
Koostas	K. Lillepõld				
Kontrollis	K. Lillepõld				
Proj. kood	LC1493	Address: Kanama tee L6 Saue küla Saku vald, Harjumaa	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		
Töö Nr	24_LH905798				
Kuupäev	29.04.2024	24_LH905798_TP_EL-01_ASEND_240429_KL	Elektritööde reg.Nr. EL10360030-0001		