

KULULOEND

**Võllsaare tee ristumiskoha projekt
Riigitee 18186 Räpina - Rasina, km 15,420**

Ristumiskoha tööde mahud

Nr.1: ÜLDISED

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa, euro |
|----------------------|---|-----------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 10201 | Proovivõtt ja katsetamine | kogusumma | | | |
| 10202 | Load, kindlustused | kogusumma | | | |
| 10203 | Infotahvliid | kogusumma | | | |
| 10204 | Tööpiirkonna korrashoid | kogusumma | | | |
| 10206 | Tööohutus | kogusumma | | | |
| 10207 | Keskkonnanõuded | kogusumma | | | |
| 10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan | kogusumma | | | |
| 10210 | Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor | kogusumma | | | |
| 10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd | kogusumma | | | |
| 10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga | kogusumma | | | |
| 10213 | Tööjooniste koostamine | kogusumma | | | |
| 10214 | Tööprojekti koostamine | | | | |
| 10215 | Muud tööd | kogusumma | | | |
| | | | | | |
| KOKKU ÜLDISED | | | | | |

KULUTUSED Nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD

Kõik summad EUR

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------|---------|-------|
| | | | | | |
| 20203 | Raadamine | m ² | 400 | | |
| | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | | | | |

KULUTUSED Nr. 3 MULLATÖÖD

Kõik summad EUR

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa |
|-----------|--|----------------|------|---------|-------|
| | | | | | |
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine ($h_{\text{keskm}}=35\text{cm}$) | m ³ | 100 | | |
| 30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m ³ | 20 | | |
| 30107 | Uute kraavide kaevamine | m ³ | 83 | | |
| 30201 | Kraavide puhastamine | m | 30 | | |
| 30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, $h_{\text{min}}=30\text{cm}$ ($k \geq 0,5\text{m}/24\text{h}$) | m ³ | 120 | | |
| 30501 | Kruusalus, $h_{\text{min}}=30\text{cm}$ ($k \geq 1,0\text{m}/24\text{h}$) | m ² | 324 | | |
| 30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m ² | 380 | | |
| 30701 | Geotekstiil NGS4 | m ² | 370 | | |
| | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | | | | |

KULUTUSED Nr. 4 KATEND

Kõik summad EUR

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa |
|-----------|--|----------------|------|---------|-------|
| | | | | | |
| 40511 | Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10cm | m ² | 270 | | |
| | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | | | | |

KULUTUSED Nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Kõik summad EUR

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa |
|-----------|--|----------|------|---------|-------|
| | | | | | |
| 70101 | Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga | tk | 1 | | |
| 70107 | Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) | tk | 2 | | |
| | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | | | | |

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Kõik summad EUR

| Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa |
|-----------|---|----------------|------|---------|-------|
| | | | | | |
| 90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m ² | 125 | | |
| | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| KÕIK KOKKU | | | | | |
| ETTENÄHTUD SUMMA ETTENÄGEMATA TÖÖDEKS 10% | | | | | |
| KÕIK KOKKU KOOS ETTENÄHTUD SUMMAGA | | | | | |
| KÄIBEMAKS 24% | | | | | |
| KÕIK KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA | | | | | |