



Viljandi mnt 6 kinnistu maapind asub projekteeritud kergliiklusteest ~30 cm madalamal. Tõsta kinnistu aia alusepihta nii, et aia ja KLT vaheline kõrgus ei oleks suurem kui 5 cm. Täpsed nõlvused, aia positsioon ning eemaldatav haljastus kooskõlastada ehituse käigus kinnistu omanikuga ning Tellijaga. Kui aeda ei ole võimalik ümber tõsta, siis tuleb paigaldada uus aed. Täpne lahendus kooskõlastada kinnistu omanikuga ning Tellijaga.

Pargi tn 16 kinnistul on Tellija kergliiklustee rajamiseks ostmud maatüki. Maa-ametis kinnistupiire uuendatud pole.

Pargi tn 10 kinnistu maapind asub projekteeritud kergliiklusteest ~30 cm madalamal. Tõsta kinnistu aia alusepihta nii, et aia ja KLT vaheline kõrgus ei oleks suurem kui 5 cm. Aed tuleb ümber tõsta. Täpsed nõlvused, aia positsioon ning eemaldatav haljastus kooskõlastada ehituse käigus kinnistu omanikuga ning Tellijaga.

Asula tn 9 ja Ojasoone kinnistutelt omandatakse Tellija poolt projekti valmimiseks vajalikus mahus maad.

Sidekaabel vajadusel suvisfada

Sidekaabli kaabliera vajadusel viia kinnistu piiri poole haljasale

Märkepostid ümber tõsta sõidutee äärde

Uus EASA sidekaev Seletuskirja pt 6.8.2. Sidekaevu tahisel lisandub lõppu (68B)

Projekti koostasid		Tellijaks		Projekti nimetus		Stadium	
BIMJAP OÜ Pärnu mnt 153 tel +372 566 38919		Saku vald		Pargi ja Tamme tänavate rekonstrueerimine		PP	
ROAD-EXPERT OÜ Hoianapõllu tee 1-1 tel +372 566 90034		Projekteerija: O. Krusell Kontrollis: M. Kreevan Allikas: altpaigutatud digitaalselt		Projekti osa: Teed ja liikuskorraldus		Töö nr: 50122	
				Objekti asukoht: Kiisa alevik, Saku vald, Harjumaa		Joonise nr: TL-4-02	
				Joonise nimetus: Asendiplaan, leht 1		Mõõtkava: 1:500	
				Dokumentide nimetus: 50122_PP_TL-4-02			
				Tegutselise number: SHAP OÜ EEP04171		ROAD-EXPERT OÜ EEP04171, EK00025, EEP04052	