Edasi vt.
Leht 6

NB! Ettevaatust, piiripost.

2,2m

NB! Ettevaatust, piiripost.

15162 Koigi–Päinurme tee
32502:002:1703

MNT 15162
KM 9,40

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL220166; AL 3x240 mm²
(AJ "Kaidi" - AJ13917)
L= 3589/3630 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Ø300
70,93
68,86
3,4m

2,0m

NB! Ettevaatust, truubikohaga ristumine.
Kaabel 1,0 m kaitsetorus. Maapind taastada.

Edasi vt.
Leht 8

Ilvese
32502:002:0636

Türi metskond 219
32502:002:0138

Kokametsa
32502:002:0129

Pääru
32502:002:1563

N
W
E
S

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Udeva, Pätsavere, Lähevere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond			Tellija: Enefit Connect OÜ	
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: LR8234-1	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352		
	Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:500	Leht / Lehti
			Staadium Tööprojekt	7 / 21