

Objekt: Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine
 Aadress: Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
 Töö nr: 2025-009
 Tellija: AS Emajõe Veevärk
 Staadium: Tööprojekt
 Kuupäev: 30.06.2025

Registri kood: 11044696

Versioon: v02

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| Jrk. Nr. | Nimetus | Möötüühik | Hulk | Märkused |
|----------|--|-----------|------|-----------------------|
| 1. | <u>Veevarustus</u> | | | |
| 1.1 | Veetoru De32 mm PE100 PN16 SDR11 | m | 1836 | Pipelife, Uponor |
| 1.2 | Veetoru De40 mm PE100 PN16 SDR11 | m | 223 | Pipelife, Uponor |
| 1.3 | Veetoru De50 mm PE100 PN16 SDR11 | m | 72 | Pipelife, Uponor |
| 1.4 | Veetoru De63RC mm PE100 PN10 SDR17 | m | 2052 | Pipelife, Uponor |
| 1.5 | Veetoru De110RC mm PE100 PN10 SDR17 | m | 1999 | Pipelife, Uponor |
| 1.6 | Maakraan DN25 + spindel + kape | kompl | 94 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.7 | Maakraan DN32 + spindel + kape | kompl | 1 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.8 | Maakraan DN40 + spindel + kape | kompl | 5 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.9 | Maakraan DN50 + spindel + kape | kompl | 33 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.10 | Siiber DN100 + spindel + kape | kompl | 13 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.11 | Läbipesukaev | kompl | 10 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.12 | Veemöödukaev | kompl | 4 | |
| 1.13 | Maa alune Hüdrant | kompl | 10 | Eccua |
| 1.14 | Hülsstoru PE De160 SN16 | m | 24 | Pipelife, Uponor |
| 1.15 | Liitmikud (elektrikeevispõlved, elektrikeevismuhvid jne) | kompl | | AVK, Pipelife, Uponor |
| 1.16 | Märkelint ja tross 2,5 mm ² | jm | | Pipelife, Uponor |
| 1.17 | Ol.ol veetorustiku likvideerimine | töö | 1 | |

Objekt: Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine
 Aadress: Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
 Töö nr: 2025-009
 Tellija: AS Emajõe Veevärk
 Staadium: Tööprojekt
 Kuupäev: 30.06.2025

Registri kood: 11044696

Versioon: v02

| | | | | |
|------|---|-------|------|-------------------------------------|
| 2 | <u>Kanalisatsioon</u> | | | |
| 2.1 | Isevoolne kanalisatsioon De110 mm PVC, SN8 | m | 31 | Pipelife, Uponor |
| 2.2 | Isevoolne kanalisatsioon De160 mm PVC, SN8 | m | 5212 | Pipelife, Uponor |
| 2.3 | Isevoolne kanalisatsioon De200 mm PVC, SN8 | m | 1479 | Pipelife, Uponor |
| 2.4 | Isevoolne kanalisatsioon De315 mm PVC, SN8 | m | 2 | Pipelife, Uponor |
| 2.5 | Kanalisatsioonikaev, PE De400/315, umbluuk 40 t / 25t | tk | 45 | Pipelife, Uponor |
| 2.6 | Kanalisatsioonikaev, PE De560/500, umbluuk 40 t | tk | 200 | Pipelife, Uponor |
| 2.7 | Kanalisatsioonikaev, PE De800/500, umbluuk 40 t | tk | 3 | Pipelife, Uponor |
| 2.8 | Survekanalisatsioonitoru De63RC mm PE100 PN10 SDR17 | m | 447 | Pipelife, Uponor |
| 2.9 | Survekanalisatsioonitoru De110RC mm PE100 PN10 SDR17 | m | 426 | Pipelife, Uponor |
| 2.10 | Maakraan DN50 + spindel + kape | kompl | 7 | AVK, Pipelife, Uponor |
| 2.11 | Pumpla „Nurme“ rajamine Q= 5l/s H=8 m | kompl | 1 | Pumplas sees sissevoolul nugasiiber |
| 2.12 | Pumpla „Naaritsa“ rajamine Q=5l/s H=8 m | kompl | 1 | Pumplas sees sissevoolul nugasiiber |
| 2.13 | Pumpla „Tartu mnt“ rajamine Q=10l/s H=21 m | kompl | 1 | Pumplas sees sissevoolul nugasiiber |
| 2.14 | Läbipesukaev | kompl | 2 | |
| 2.15 | Märkelint | jm | | Pipelife, Uponor |
| 2.16 | + muu vajalik materjal (muhvid, käänikud jne) | kompl | | Pipelife, Uponor |
| 2.17 | Kanalisatsioonitoru soojustamine | m | 337 | |