Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 23.05.2025 koostatud töö nr, 13645G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee muldes/all 1,0m.
Riigitee maaüksusel on paigaldamissügavus põhimaantee all min 2,2m, haljasalal min1,0m,
kraavi põhjast min 1,0m, truubi põhjast min 1,0m.
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Tõld tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standardtele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt
"Teetööde tehnilise kirjelduste"peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvalliteedinõuetele.

X = 6446850

Y = 555650

Taastatav haljasala 10m2
Taastatav haljasala 1m2
Taastatav kruusakate 11m2
Taastatav haljasala 3m2
Taastatav kruusakate 3m2
Taastatav haljasala 2m2
Taastatav kruusakate 14m2
Taastatav kruusakate 16m2
Taastatav haljasala 101m2
Taastatav kruusakate 6m2
Taastatav haljasala 141m2
Taastatav kruusakate 17m2
Taastatav haljasala 199m2
Taastatav kruusakate 6m2
Taastatav haljasala 199m2
Taastatav haljasala 3m2

71101 001 0232
Taimla

71101 001 0353
Tiigi

71101 001 0155
Kogre

71101 001 0122
6 Valga-Uulu tee

71101 001 0327
Lodja metskond 25

71101 001 0415
Lodja metskond 70

Valga-Uulu tee

Kõrvahoone

Tootmishoone

Kasvuhoone

Kraav

Kõrgepinge õhuliin

Maakuivenduskraav

Taimelavad

Kõrvalmaantee

Kõrvalmaantee

Kõrvalmaantee