

OHTLIKUMA LÕHKETÖÖ LUBA nr LTL-32-22

Väljaandmise alus: lõhkematerjaliseaduse §-d 30 - 32

Loa saaja:

Voglers Eesti Osühing, registrikood: 10069228

Lubatud lõhketöö:

Puur-lõhketööd Rapla maakonnas, Rapla vallas, Reinu III lubjakivikarjääris mäemassiivi kobestamiseks.

Erinõuded:

1. Lõhketöid tuleb läbi viia Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud projekti kohaselt.

2. Lõhketööde kavandamisel tuleb arvestada kaevandamisloast Rapm-115 tulenevaid lõhketöödega seonduvaid kõrvaltingimusi (4-6):

- 4. Lubjakivi raimatakse puur-lõhketööde abil tulevaise ilma või eluhoonetest eemale puhuva tuule ajal. Lõhketööde teostamisest teavitada kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit.
- 5. Lõhketööde mõju hindamiseks tuleb teostada lõhketöödega alustamisel kolmel korral (edaspidi vastavalt vajadusele nt nimetatud kinnistute omanikelt kaebuste laekumisel Keskkonnaametile) maavõngete mõõtmist järgnevate katastriüksuste hoonete vundamentide külge paigutatud mõõtevahenditega:
 - Kaasiku (katastritunnus: 66903:001:0165),
 - Möldri (katastritunnus: 66903:001:0006),
 - Uustalu (katastritunnus: 66903:001:0096),
 - Uuetoa (katastritunnus 66903:001:0530),
 - Reinu (katastritunnus: 66903:001:0104). *Kuna ehitis likvideeritakse, ei ole vaja selle ehitisega arvestada.

Mõõtmistulemused edastada loa andjale. Kui mõõdetud tulemused osutuvad suuremaks prognoositud väärtustest (KMH aruande joonis 6.12), tuleb muuta lõhketööde teostamise tingimusi ja teostada perioodilist seiret kuni mõõtmistulemused jäävad lubatu piiresse või minna üle mehaanilisele raimamisele.

- 6. Esimesel kolmel lõhkamisel teostada laialipaiskuvate kivimikildude vaatlus. Vaatluse tulemustest (esitada ka loa andjale) lähtuvalt on keelatud tundlike objektide (teed, hooned, alajaam, elektriõhuliin) ohutsoonis lõhkamistöid läbi viia kui kaasnevat mõju ei saa vältida. Mäeeraldise piirist väljapoole lennanud kivimikillud tuleb ära koristada. Põllumaalt kivimikildude koristamisel tuleb vältida põllukultuuride

tallamist

3. Seismoseirega tuleb alustada, kui lõhketööd toimuvad hoonele lähemal kui 500 meetrit. Täiendavaid kontrollmõõtmisi tuleb teostada kaugustel ca 400m, 350m ja 300m hoonest või kui suurendatakse ühes viites korraga lõhatava laengu massi rohkem kui 10% võrreldes varasemalt mõõdistatud lõhkamisega. Seiretulemused ja seonduvad lõhkamiskaardid tuleb esitada TTJA-le ühe nädala jooksul peale lõhkamist. TTJA võib nõuda täiendavaid mõõtmisi.

Luba kehtib: 21. dets 2022 kuni 20. dets 2023

Allkirjastaja: Ingrid Teinemaa
tehnikaosakonna juhataja