

PÕHIMATERJALIDE LOETELU

NIMETUS	VOIMSUS kW	PAIGAL- DUSVIIS	KAITSE- ASTE	KOGUS tk.
0,4kV maakaabel AXPk 4G16		PINNASES		1560m*
Kaitsetoru PVC-75 450N		PINNASES		1225m*
Kaitsetoru PVC-75 750 (kinnisel meetodil)		PINNASES		160m*
Kaitsetoru PVC-75 1250 (kinnisel meetodil)		PINNASES		175m*
Liiv		PINNASES		71m³
Kaitselint		PINNASES		1025m*
Termokahanev kinnas 4xAl16				72*
Koonuspost L=6m				33kompl
Koonuspost L=8m				1kompl
Postisise kaabel XPK 3G1,5				210m*
Mastijaland postile VPA-2		PINNASES		33kompl.
Mastijaland postile VPA-3		PINNASES		1kompl.
Mastijalandi kaitsekumm				34kompl.
pos.1 Välisvalgusti Philips BGP281 T25 DN10/730, 10W/1212Lm				33
pos.2 Välisvalgusti Philips BGP282 T25 DM12/740, 30W/3200Lm				1
Kaitsmete komplekt				34
Kordusmaandus postile		PINNASES		4kompl
Jaotuskeskus VJK				1kompl
Kordusmaandus kilbile		PINNASES		1kompl
Haljastuse taastamine				1010m²

Märkused:

1. Kaablite kogused on arvestuslikud
2. Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
3. Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega

* - kogused täpsustab ehitaja