Pöördekoridor kontrollitud järgnevate parameetritega:
Autorong (poolhaagis), pikkus: 16.5 meetrit
laius: 2,55 meetrit
kiirus: 5 km/h

13170 Ulvi-Piilsi

13170 Ulvi-Piilsi tee
16402:003:0073

Avinurme metskond 160
16402:003:0333

Avinurme metskond 99
16402:003:0375

Poolitatava elektri kaablikaitsetoru
750N paigaldamine L=35m
koos markerpallidega

Truubi 50PT11 paigaldamine
kivikindlustusega otsakute ehitamine
L_s=1,0m, L_v=2,0m,
$H_{truubi\ kohal}$=0,9m

Ehitatav Memme tee

MEMME tee

km 2,232

Teekraavi põhjalangu
korrigeerimine ca 165 m

221
200 m
811
Paigaldada 200 m
enne ristmikku

Väljа arvelud
RMK loal
89:1b
34:1

TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTUPIIR
- RIIGITEE KAITSEVÖÖNDI PIIR
- OLEMASOLEV NÕLV
- PROJEKTEERITUD NÕLV
- OLEMASOLEV ELEKTRIMAAKAABELLIIN (Elektrilevi OÜ)
  MUSTVEE:AVI (AXAL-TT PRO.3x25+25 24 kV)
  kaitsevöönd 1 m mõlemal pool telge

LIIKLUSKORRALDUS

- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST
- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK (SUURUSGRUPP II)
  221

KATTED JA HALJASTUS

- PROJEKTEERITUD RISTUMISKOHA KATE
  kruuskate Pos.6 H=10 cm, Pos.4 H=25 cm,
  geotekstiil NGS3
- PROJEKTEERITUD TUGIPEENAR, laius 0,5 m
  (optimaalse terakoostisega segu 6)
- TAASTATAV RIIGITEE KATE (Kruuskate Pos.6 H=10 cm)
- MURUKÜLV KASVUPINNASEL (h_{min}=5cm), PLANEERITAVAD NÕLVAD
- MURUKÜLV KASVUPINNASEL (h_{min}=5cm), PLANEERITAVAD NÕLVAD
  (Koos biolaguneva erosioonitõkkematiga)
- 56,70 PROJEKTEERITUD KATTE KÕRGUSJOONED

MUU

- LIKVIDEERITAVA PUITTAIMESTIKU ALA
- EHITATAV TEEKRAAV VOOLUSUUNAGA (m=2)
- HOOLDATAV TEEKRAAV
- PROJEKTEERITUD ELEKTRI KAABLIKAITSETORU
  koos markerpallide ja tähistuslindiga
- 57.42(raudpolt haavas) / 57.2 MÖÖDISTATUD REEPER *(Mäger Poegadega OÜ)*
- th20 ls$_1$110+ PINNASE UURINGUPUNKT *(Mäger Poegadega OÜ)*

Töö nr: PP-2023-EP-4. LISA 3	Versioon: V01	Joonise nr: 2-4	Mõõtkava: 1:250	Kuupäev: 16.11.2023	Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Töö nimetus: Riigi kõrvalmaantee 13170 Ulvi-Piilsi km 1,929 ja 2,232 ristumiskohtade ehitamine. Põhiprojekt

Objekti nimetus: Kütametsa teed

Asukoht: Adraku küla, Mustveea vald, Jõgeva maakond

Joonise nimetus: Pöördekoridori kontroll autorongiga 16,5 m (poolhaagis)

Projekteerija	Andre Näkk		
Kontrollija	Ain Kendra		
Projektijuht			
Vastutav insener	Ain Kendra		

Töö täitja:
PIIBER PROJEKT OÜ
Hausi
Tähtvere küla
61410 Tartumaa
Tel 742 2363
piiber@piiber.ee

Faili nimi: 1-1...1-2_2-1...2-2_Ristumiskohtade_plaanid_ja_lõiked_R.dwg