Avinurme metskond 149
16402:003:0370

56.40(raudpolt kases) 1
56.0

Pöördekoridor kontrollitud järgnevate parameetritega:
Autorong (täishaagis), pikkus: 18.71 meetrit
laius: 2,5 meetrit
kiirus: 5 km/h

Teekraavi põhjalangu korrigeerimine ca 50 m

Välja kaevatud pinnase planeerimine

13170 Ulvi-Piilsi

K3

B1

STOP 222

ONOMURRU tee 644

Ehitatav Onomurru tee

55,27

55,30

hsL15 krL110+

R12

1:2

2.2

Olemasoleva truubi likvideerimine
Uue truubi 40PT12 paigaldamine
kivikindlustusega otsakute ehitamine
L_s=1,5m, L_v=2,0m,
$H_{truubi\ kohal}$=0,75m

14,6

26,7

km 1,929

A1

Välja arvatud RMK loal 891b

341

7t

55,42

55,44

Välja kaevatud pinnase planeerimine

B1

Tamme-Mäe
16402:003:0249

Mäe
16402:003:0250

13170 Ulvi-Piilsi tee
16402:003:0073

TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTUPIIR
- RIIGITEE KAITSEVÖÖNDI PIIR
- OLEMASOLEV NÕLV
- PROJEKTEERITUD NÕLV
- OLEMASOLEV ELEKTRIMAAKAABELLIIN (Elektrilevi OÜ) MUSTVEE:AVI (AXAL-TT PRO.3x25+25 24 kV) kaitsevöönd 1 m mõlemal pool telge

LIIKLUSKORRALDUS

- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST
- STOP 222 — PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK (SUURUSGRUPP II)

KATTED JA HALJASTUS

- PROJEKTEERITUD RISTUMISKOHA KATE kruuskate Pos.6 H=10 cm, Pos.4 H=20 cm, geotekstiil NGS3
- PROJEKTEERITUD TUGIPEENAR, laius 0,5 m (optimaalse terakoostisega segu 6)
- TAASTATAV RIIGITEE KATE (Kruuskate Pos.6 H=10 cm)
- MURUKÜLV KASVUPINNASEL (h_{min}=5cm), PLANEERITAVAD NÕLVAD
- MURUKÜLV KASVUPINNASEL (h_{min}=5cm), PLANEERITAVAD NÕLVAD *(Koos biolaguneva erosioonitõkkematiga)*
- TRUUBI PÄISE KINDLUSTUS (kivid Ø15-30 cm, geotekstiilil NGS 2)
- 56,70 — PROJEKTEERITUD KATTE KÕRGUSJOONED

MUU

- LIKVIDEERITAVA PUITTAIMESTIKU ALA
- EHITATAV NÕVA VOOLUSUUNAGA (m=2)
- HOOLDATAV TEEKRAAV
- PAIGALDATAV VEEVIIMAR
- 56.40(raudpolt kases) / 56.0 — MÖÖDISTATUD REEPER *(Mäger Poegadega OÜ)*
- hsL15 krL110+ — PINNASE UURINGUPUNKT *(Mäger Poegadega OÜ)*

Töö nr: PP-2023-EP-4. LISA 3	Versioon: V01	Joonise nr: 1-5	Mõõtkava: 1:250	Kuupäev: 16.11.2023	Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Töö nimetus: Riigi kõrvalmaantee 13170 Ulvi-Piilsi km 1,929 ja 2,232 ristumiskohtade ehitamine. Põhiprojekt					
Objekti nimetus: Kütametsa teed	Asukoht: Adraku küla, Mustveea vald, Jõgeva maakond				Töö täitja
Joonise nimetus: Pöördekoridori kontroll autorongiga 18.71 m (täishaagis)	Projekteerija	Andre Näkk			PIIBER PROJEKT OÜ Hausi Tähtvere küla 61410 Tartumaa Tel 742 2363 piiber@piiber.ee
	Kontrollija	Ain Kendra			
	Projektijuht				
	Vastutav insener	Ain Kendra			

Faili nimi: 1-1...1-2_2-1...2-2_Ristumiskohtade_plaanid_ja_lõiked_R.dwg