



Märkused:

- 1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr. 0215)
- 2) Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 1500 - 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 <500 jalgteel.
- 3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 1500 - 2999 sõiduteel ja AKÖL 900 - 1499 jalgteel

Projekteerija	Tellijä	Töö nimetus	Joonise nimetus
TEEDE KAVAND OÜ	ALAMJOOKSU ARENDUS OÜ	Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee ehitusprojekt	KONSTRUKTIIVSED RISTPROFIILID
Vibu 2-22, Tallinn 10415	Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Kõrgemäe tn 2, 40101 Ida-Virumaa		
Reg 14433688 Tel 5228003	Reg 16759313	Teedeehituslik osa	
teedekavand@gmail.com	artur.eistre@mail.com		
MTR EEP004040; EPE001351			
Vastutav spetsialist	TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/	Töö number	Joonise number
		2311	TL-6-01
Projekteeris	TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/	Staadium	Kuupäev
		pp	16.11.2023
		Mööd	1:50