

**Lisa 1. Põhiliste ehitustööde mahu loend**

Jrk nr	Töö või kulu kirjeldus	Ühik	Kogus	Ühikhind (EUR)	Maksumus (EUR)
1	Märkimistööd	töö	1		
2	Võsa ja puude eemaldamine ehitustööde alalt (ca 150 m <sup>2</sup> )	töö	1		
3	Paisjärve tühjendamine				
3.1	Paisjärve tühjendamine/veetaseme alandamine olemasoleva veelaskme kaudu	töö	1		
3.2	Ajutise ümbervoolukanali kaevamine paisjärve alale (ca 250 m <sup>3</sup> )	m	70		
3.2	Ajutise ümbervoolukanali rajamine veelaskme kõrvale (ca 170 m <sup>3</sup> )	m	25		
3.3	Veelaskme kõrval oleva ajutise ümbervoolukanali kindlustamine geotekstiiliga NGS pr 5 (ca 170 m <sup>2</sup> )	m	25		
3.4	Olemasoleva tuletõrje veevõtukoha lammutamine	tk	1		
4	Ajutise veetõkkesõõri rajamine juurdeveetavast pinnasest (ca 30 m <sup>3</sup> )	tk	1		
5	Veetõrje	töö	1		
6	Tehiskärestiku sāngi kaevetööd (väljakaevamine ning väljakaevatavast materjalist kaldavalli kujundamine, pinnase maht ca 4000 m <sup>3</sup> )	m	300		
7	Tehiskärestiku sāngi kindlustamine				
7.1	killustik fr 0-500 mm paigaldamine (ca 2000 m <sup>3</sup> )	m	300		
7.1	peen kruusa fr 0...16 mm paigaldamine (ca 115 m <sup>3</sup> , h <sub>min</sub> =0.3 m)	m <sup>2</sup>	300		
7.1	kivide d=0,6-0,8 m paigaldamine	tk	670		
8	Ajutiste rajatiste eemaldamine				
8.1	ajutise veetõkkesõõri eemaldamine ja eemaldatava pinnase ladustamine kaldavalli (ca 30 m <sup>3</sup> )	tk	1		
8.2	ajutise ümbervoolukanali täitmine veelaskme kõrval, ca 170 m <sup>3</sup> )	m	25		
9	Pinnasest nõlvade kindlustamine				
9.1	nõlva katmine ca 15 cm kasvupinnase kihiga, ca 40 m <sup>3</sup> (Järveääre kinnistul kuivale maale kaevatavas sāngis paisjärve ja jõe vahel kärestiku alamjooksul lõike 6-6 piirkonnas)	m <sup>2</sup>	270		
9.2	biolagunev erosioonitõkkesõõri koos muruseemne külvi	m <sup>2</sup>	810		
10	Tuletõrje veevõtukoha rajamine (2x54 m <sup>3</sup> mahutid kuivhüdrandiga)	tk	1		
11	Heakorratööd (teede taastamine, haljasalade taastamine)	töö	1		
12	Teostusmöödistus	töö	1		

KOKKU  
 Käibemaks 20%  
 Maksumus käibemaksuga