Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

## TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv


## TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv

- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav tõmmits


Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.


Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 7 vahel, L=405m
Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m
Demonteeritav KP õhuliin AS-70 mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m
Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse, mis suundub Piho LP poole. Olemasolev kaabel ühendada projekteeritava kaabliga nr. KPL225330
Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse, mis suundub Vodi LP poole.Olemasolev kaabel ühendada projekteeritava kaabliga nr. KPL225329
Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse, mis suundub LP12522 poole.Olemasolev kaabel ühendada projekteeritava kaabliga nr. KPL225328
Sisenemine 45 Tartu-Räpina-Värska teele, 3, 88 km

Mast nr. 2
Mast nr. 3
Mast nr. 4
Mast nr. 5
Mast nr. 6
Mast nr. 7
Mast nr. 8

43201:001:1983 Tuule
43201:001:1183 Änne alajaam
43201:001:1161 Põltsamaa
43201:001:0066 Juudi kalmistu
43201:001:1155 Raiduri
43201:001:0615 45 Tartu–Räpina–Värska tee
43201:001:1194 45 Tartu–Räpina–Värska tee T2
43201:001:1156 45 Tartu–Räpina–Värska tee T9

x= 6474050 y= 663050
x= 6474000 y= 662950

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: Enefit Connect / enersense | | Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 | Kuupäev: 06.11.2023 |
| | | Reg nr: 11445550 | Töö nr: LE0198 |
| Töö nimetus: | Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Telefon: 53426415 e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com | Joonise nr: 01 |
| | | Projekteerija: Keio Altoja | Mõõtkava: M 1:500 |
| Joonise nimetus: | ASENDIPLAAN | Kontrollija: Keio Altoja | Muudatus: Ver 1 |