



TÖÖDE MAHUD

| Jrk nr | Töö nimetus | Mõõt-ühik | Mahasõit |
|---------------------|--|----------------|----------|
| | | | M5 |
| 1. | Mulde ehitamine (h=30 cm) | m ³ | 8 |
| 2. | Geotekstiili NGS 4 paigaldamine NGS 4, b=5m, MD/CMD ≥20 kN/m | m ² | 47 |
| 3. | Kruusaluse ehitamine, pos 4 (h=30 cm) | m ³ | 14 |
| MATERJALIDE VAJADUS | | | |
| 1. | Geotekstiil NGS 4 | m ² | 47 |
| 2. | Kruus, pos 4 (fr 0–63mm) | m ³ | 14 |

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:2.
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
4. Vajadusel mulde peale paigaldada geotekstiil NGS 4 tõmbetugevusega vähemalt 22,3 kN/m.
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MP0008-00
MTR
reg.nr.EP1003667-0001

Objekt: Lütsepa metsateede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt

Joonise nimi: Mahasõidukoht M5

Joonis 6 Leht 1 Mõõt 1:500 Kuup. 09.2022

Töö number:
221407

Tellija:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:
J.Käsk

Vast.spets:
H.D.Ots