

TINGMÄRGID


Proj. MP kaabel
Proj. kaitsetoru
Katastriüksuse piir

Ol.olev MP õhuliin
Ol.olev sidekanal
Ol.olev sidekaabel
Riigitee kaitsevöönd
Ol.olev jaotuskilp
Haljastuse taastamine

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	15cm
KASVUMULD	30cm
YAGASTIIDE; Kiide max suurus 20mm materjal	30cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=0.92 Kf=1m/88p	5cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/88p	
OL.OLEV PINNAS	

LAIUS VASTAVALT RIKUTUD HALJASTUSELE



KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIÄLGNE KALLE

x= 6421250
y= 677600

91801:003:1580
Tamme-Kivi

x= 6421200
y= 677650

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr 515756.
- Rajada kaablitross ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5351-1 ja LC5351-2.
- Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Tamme-Kivi kinnistu peakaitsme suurendamine, Loosu küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr: LC5351-1		
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tänav 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur 26.08.2026		Mõõtkava	1:500	Leht
	Kontrollis	Egert Siigur		Stadium	TP	2