VÄLJASÕELUTUD LIIVA FRAKTSIOONIDE SISALDUSE JA KESKMISTE NÄITAJATE TABEL (GOST 8735) (2019)

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-01	Pa-01-01	0,15 - 2,0	1,85	0,4	2,5	14,0	54,2	26,4	1,8	0,7	17,0	0,7	1,9	Peen
				0,4	2,9	17,0	71,1	97,5	99,3	100,0				
	Pa-01-02	2,0 - 5,0	3,0	0,2	2,0	11,7	44,1	36,2	4,9	0,9	13,9	0,9	1,7	Peen
				0,2	2,2	13,9	58,0	94,2	99,1	100,0				
	Pa-01-03	5,0 - 7,5	2,5	0,2	4,2	18,4	44,4	28,9	3,4	0,5	22,8	0,5	1,9	Peen
				0,2	4,4	22,8	67,2	96,1	99,5	100,0				
	Pa-01-05	7,5 - 12,5	5,0	0,0	0,3	1,0	3,0	54,8	38,9	2,0	1,3	2,0	0,7	Ülipeen
				0,0	0,3	1,3	4,3	59,1	98,0	100,0				
	Pa-01-06	12,5 - 13,5	1,0	0,0	0,0	0,2	0,9	30,5	52,0	16,4	0,2	16,4	0,3	Ülipeen
				0,0	0,0	0,2	1,1	31,6	83,6	100,0				
	Pa-01-07	13,5 - 14,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,3	6,9	49,0	43,7	0,1	43,7	0,1	Ülipeen
				0,0	0,0	0,1	0,4	7,3	56,3	100,0				
Pa-1 kaalutud keskmine uuringuruumis			*14,4*	*0,1*	*1,6*	*7,8*	*25,1*	*37,7*	*22,4*	*5,3*	*9,5*	*5,3*	*1,2*	*Väga peen*
				0,1	*1,7*	*9,5*	*34,6*	*72,3*	*94,7*	*100,0*				
Pa-1 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*13,4*	*0,1*	*1,7*	*8,4*	*26,9*	*40,0*	*20,5*	*2,4*	*10,3*	*2,4*	*1,3*	*Väga peen*
				0,1	*1,8*	*10,3*	*37,2*	*77,2*	*97,6*	*100,0*				
Pa-02	Pa-02-01	0,3 - 4,5	4,2	0,5	3,3	12,4	41,5	37,6	3,6	1,1	16,3	1,1	1,7	Peen
				0,5	3,8	16,3	57,7	95,3	98,9	100,0				
	Pa-02-02	4,5 - 6,0	1,5	0,3	1,4	4,0	21,0	62,1	10,7	0,4	5,7	0,4	1,2	Väga peen
				0,3	1,7	5,7	26,8	88,9	99,6	100,0				
	Pa-02-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	0,1	0,1	0,6	32,7	62,9	3,6	0,2	3,6	0,3	Ülipeen
				0,0	0,1	0,2	0,8	33,5	96,4	100,0				
Pa-2 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,3*	*1,9*	*6,9*	*24,4*	*40,3*	*24,4*	*1,8*	*9,1*	*1,8*	*1,2*	*Väga peen*
				0,3	*2,2*	*9,1*	*33,5*	*73,8*	*98,2*	*100,0*				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-03	Pa-03-01	0,35 - 4,5	4,2	0,5	3,0	11,4	43,5	36,9	3,1	1,5	15,0	1,5	1,7	Peen
				0,5	3,5	15,0	58,4	95,4	98,5	100,0				
	Pa-03-02	4,5 - 6,0	1,5	0,4	2,1	5,9	29,6	52,8	8,1	1,1	8,4	1,1	1,4	Väga peen
				0,4	2,5	8,4	38,0	90,8	98,9	100,0				
	Pa-03-03	6,0 - 7,5	1,5	0,1	0,3	1,4	6,5	70,4	19,6	1,7	1,8	1,7	0,9	Ülipeen
				0,1	0,4	1,8	8,3	78,7	98,3	100,0				
	Pa-03-04	7,5 - 8,5	1,0	0,0	0,2	0,4	2,3	60,8	34,7	1,6	0,6	1,6	0,7	Ülipeen
				0,0	0,2	0,6	2,9	63,7	98,4	100,0				
	Pa-03-05	8,5 - 9,8	1,3	0,0	0,0	0,1	0,5	44,5	53,0	1,9	0,1	1,9	0,5	Ülipeen
				0,0	0,0	0,1	0,6	45,1	98,1	100,0				
Pa-3 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,3*	*1,7*	*6,2*	*25,1*	*48,3*	*16,7*	*1,5*	*8,3*	*1,5*	*1,3*	*Väga peen*
				0,3	*2,0*	*8,3*	*33,4*	*81,7*	*98,5*	*100,0*				
Pa-04	Pa-04-01	0,2 -1,5	1,3	0,6	3,4	13,5	52,3	27,2	2,3	0,7	17,5	0,7	1,9	Peen
				0,6	4,0	17,5	69,8	97,0	99,3	100,0				
	Pa-04-02	1,5 - 4,5	3,0	0,5	2,0	7,3	38,9	47,9	2,8	0,5	9,8	0,5	1,6	Peen
				0,5	2,5	9,8	48,7	96,7	99,5	100,0				
	Pa-04-03	4,5 - 5,5	1,0	0,2	1,3	7,7	35,0	50,7	4,5	0,6	9,2	0,6	1,5	Peen
				0,2	1,5	9,2	44,2	94,9	99,4	100,0				
	Pa-04-04	5,5 - 6,1	0,6	0,1	1,4	7,3	39,1	47,1	4,5	0,5	8,8	0,5	1,5	Peen
				0,1	1,5	8,8	47,9	95,0	99,5	100,0				
	Pa-04-05	6,1 - 7,6	1,5	0,1	1,1	3,3	15,7	66,7	12,4	0,7	4,5	0,7	1,1	Väga peen
				0,1	1,2	4,5	20,2	86,9	99,3	100,0				
Pa-4 kaalutud keskmine			*7,4*	*0,4*	*1,9*	*7,6*	*36,1*	*48,4*	*5,0*	*0,6*	*9,9*	*0,6*	*1,5*	*Peen*
				0,4	*2,3*	*9,9*	*46,0*	*94,4*	*99,4*	*100,0*				
Pa-05	Pa-05-01	0,5 - 0,9	0,4	0,3	2,0	8,2	46,2	40,2	2,0	1,1	*10,5*	*1,1*	*1,7*	Peen
				0,3	2,3	10,5	56,7	96,9	98,9	100,0				

Puuraugu nr	Proovi nr	Proovi intervall, m	Proovi pikkus, m	Osajäägid sõeltel massiprotsentides: Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides 2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmuosakesed <0,05, %	Liiva peensusmoodul	Liiva terasuuruse grupp
Pa-05	Pa-05-02	0,9 - 3,0	2,1	0,5	2,6	8,3	40,7	44,8	2,8	0,3	11,4	0,3	1,6	Peen
				0,5	3,1	11,4	52,1	96,9	99,7	100,0				
	Pa-05-03	3,0 - 6,7	3,7	0,3	1,1	3,4	13,7	66,6	14,1	0,8	4,8	0,8	1,1	Väga peen
				0,3	1,4	4,8	18,5	85,1	99,2	100,0				
	Pa-05-04	6,7 - 7,5	0,8	0,2	0,4	0,9	2,7	63,7	27,5	4,6	1,5	4,6	0,7	Ülipeen
				0,2	0,6	1,5	4,2	67,9	95,4	100,0				
	Pa-05D-02	7,5 - 7,9	0,4	0,0	0,2	0,6	0,9	7,6	17,9	72,8	0,8	72,8	0,1	Ülipeen
				0,0	0,2	0,8	1,7	9,3	27,2	100,0				
	Pa-05D-03	7,9 - 8,6	0,7	0,0	0,0	0,2	1,2	56,7	37,5	4,4	0,2	4,4	0,6	Ülipeen
				0,0	0,0	0,2	1,4	58,1	95,6	100,0				
	Pa-05D-04	8,6 - 9,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	4,2	7,6	87,4	0,2	87,4	0,1	Ülipeen
				0,0	0,0	0,2	0,8	5,0	12,6	100,0				
Pa-5 kaalutud keskmine uuringuruumis			*8,5*	*0,3*	*1,3*	*4,1*	*18,6*	*53,2*	*13,8*	*8,8*	*5,6*	*8,8*	*1,1*	*Väga peen*
				0,3	*1,6*	*5,6*	*24,2*	*77,4*	*91,2*	*100,0*				
Pa-5 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*7,0*	*0,3*	*1,5*	*4,9*	*22,4*	*58,2*	*11,6*	*1,1*	*6,7*	*1,1*	*1,3*	*Väga peen*
				0,3	*1,9*	*6,7*	*29,1*	*87,3*	*98,9*	*100,0*				
Pa-06	Pa-06-01	0,9 - 2,4	1,5	0,5	7,4	26,5	46,2	17,2	1,3	0,9	34,4	0,9	2,2	Keskmine
				0,5	7,9	34,4	80,6	97,8	99,1	100,0				
	Pa-06-02	2,4 - 5,4	3,0	0,2	2,4	11,3	46,6	36,2	2,9	0,4	13,9	0,4	1,7	Peen
				0,2	2,6	13,9	60,5	96,7	99,6	100,0				
	Pa-06-03	5,4 - 6,9	1,5	0,3	1,6	6,6	35,4	51,7	4,0	0,4	8,5	0,4	1,5	Peen
				0,3	1,9	8,5	43,9	95,6	99,6	100,0				
	Pa-06-04	6,9 - 8,4	2,5	0,2	1,3	6,6	32,7	53,7	4,9	0,6	8,1	0,6	1,5	Peen
				0,2	1,5	8,1	40,8	94,5	99,4	100,0				
	Pa-06-05	8,4 - 9,9	3,5	0,2	1,7	5,5	23,3	57,9	10,4	1,0	7,4	1,0	1,3	Väga peen
				0,2	1,9	7,4	30,7	88,6	99,0	100,0				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-06	Pa-06-06	9,9 - 12,4	2,5	0,2	1,4	3,8	12,5	61,4	18,3	2,4	5,4	2,4	1,0	Väga peen
				0,2	1,6	5,4	17,9	79,3	97,6	100,0				
Pa-6 kaalutud keskmine			*14,5*	*0,2*	*2,3*	*8,9*	*31,5*	*48,4*	*7,7*	*1,0*	*11,4*	*1,0*	*1,5*	*Peen*
				0,2	*2,5*	*11,4*	*42,9*	*91,4*	*99,0*	*100,0*				
Pa-07	Pa-07-01	0,1 - 2,5	2,4	1,0	4,6	18,7	49,8	23,8	1,6	0,4	24,3	0,4	2,0	Keskmine
				1,0	5,6	24,3	74,2	98,0	99,6	100,0				
	Pa-07-02	2,5 - 3,0	0,5	1,3	6,2	23,3	54,7	13,2	1,1	0,2	30,8	0,2	2,2	Keskmine
				1,3	7,5	30,8	85,5	98,7	99,8	100,0				
	Pa-07-03	3,0 - 6,0	3,0	0,3	1,8	7,0	32,3	52,9	5,4	0,3	9,1	0,3	1,5	Peen
				0,3	2,1	9,1	41,4	94,3	99,7	100,0				
	Pa-07-04	6,0 - 7,5	1,5	1,0	3,7	8,3	11,1	59,1	16,0	0,8	13,0	0,8	1,3	Väga peen
				1,0	4,7	13,0	24,1	83,2	99,2	100,0				
	Pa-07-05	7,5 - 8,0	0,5	0,0	0,2	0,4	0,7	9,8	76,7	12,2	0,6	12,2	0,1	Ülipeen
				0,0	0,2	0,6	1,3	11,1	87,8	100,0				
Pa-7 kaalutud keskmine			*7,9*	*0,7*	*3,2*	*11,4*	*33,0*	*40,0*	*10,5*	*1,2*	*15,3*	*1,2*	*1,6*	*Peen*
				0,7	*3,9*	*15,3*	*48,3*	*88,3*	*98,8*	*100,0*				
Pa-08	Pa-08-01	0,6 - 6,0	5,4	1,1	7,0	18,6	48,0	23,5	1,7	0,1	26,7	0,1	2,1	Keskmine
				1,1	8,1	26,7	74,7	98,2	99,9	100,0				
	Pa-08-02	6,0 - 9,5	3,5	0,1	0,6	1,7	7,4	64,0	22,8	3,4	2,4	3,4	0,9	Ülipeen
				0,1	0,7	2,4	9,8	73,8	96,6	100,0				
Pa-8 kaalutud keskmine			*8,9*	*0,7*	*4,5*	*12,0*	*32,0*	*39,4*	*10,0*	*1,4*	*17,2*	*1,4*	*1,6*	*Peen*
				0,7	*5,2*	*17,2*	*49,2*	*88,6*	*98,6*	*100,0*				
Pa-09	Pa-09-01	0,3 - 1,0	0,7	0,5	3,7	13,3	38,1	39,3	3,6	1,5	17,5	1,5	1,7	Peen
				0,5	4,2	17,5	55,6	94,9	98,5	100,0				
	Pa-09-02	1,0 - 2,4	1,4	0,5	3,1	9,5	37,8	46,0	2,3	0,8	13,1	0,8	1,7	Peen
				0,5	3,6	13,1	50,9	96,9	99,2	100,0				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-09	Pa-09-03	2,4 - 5,0	2,6	1,1	4,3	9,6	26,7	51,2	6,2	0,8	15,1	0,8	1,6	Peen
				1,1	5,4	15,1	41,8	93,0	99,2	100,0				
	Pa-09-04	5,0 - 7,5	2,5	0,1	0,5	0,8	3,5	69,6	24,5	1,0	1,4	1,0	0,8	Ülipeen
				0,1	0,6	1,4	4,9	74,5	99,0	100,0				
	Pa-09-05	7,5 - 10,0	2,5	0,0	0,2	0,4	0,9	56,5	39,3	2,7	0,6	2,7	0,6	Ülipeen
				0,0	0,2	0,6	1,5	58,0	97,3	100,0				
	Pa-09-06	10,0 - 10,5	0,5	0,0	0,1	0,0	0,2	5,8	73,3	20,6	0,1	20,6	0,1	Ülipeen
				0,0	0,1	0,1	0,3	6,1	79,4	100,0				
Pa-9 kaalutud keskmine uuringuruumis			*10,2*	*0,4*	*2,0*	*5,0*	*15,7*	*53,2*	*21,4*	*2,3*	*7,3*	*2,3*	*1,1*	*Väga peen*
				0,4	*2,4*	*7,3*	*23,0*	*76,3*	*97,7*	*100,0*				
Pa-9 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*9,7*	*0,4*	*2,1*	*5,2*	*16,5*	*55,7*	*18,7*	*1,4*	*7,7*	*1,4*	*1,1*	*Väga peen*
				0,4	*2,5*	*7,7*	*24,2*	*79,9*	*98,6*	*100,0*				
Pa-10	Pa-10-01	0,3 - 4,0	3,7	0,8	4,3	13,1	38,7	39,7	2,7	0,6	18,3	0,6	1,8	Peen
				0,8	5,1	18,3	57,0	96,7	99,4	100,0				
	Pa-10-02	4,0 - 7,5	3,5	0,1	0,6	1,5	4,8	71,2	20,4	1,4	2,2	1,4	0,9	Ülipeen
				0,1	0,7	2,2	7,0	78,2	98,6	100,0				
	Pa-10-04	7,5 - 12,0	4,5	0,0	0,1	0,4	1,5	60,7	34,3	3,0	0,5	3,0	0,7	Ülipeen
				0,0	0,1	0,5	2,0	62,7	97,0	100,0				
	Pa-10-05	12,0 - 13,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	9,5	75,5	14,8	0,0	14,8	0,1	Ülipeen
				0,0	0,0	0,0	0,2	9,7	85,2	100,0				
Pa-10 kaalutud keskmine			*12,7*	*0,3*	*1,5*	*4,4*	*13,1*	*53,4*	*24,5*	*2,8*	*6,2*	*1,8*	*1,1*	*Väga peen*
				0,3	*1,7*	*6,1*	*19,3*	*72,7*	*97,2*	*100,0*				
Pa-11	Pa-11-01	0,0 - 3,5	3,5	0,2	2,3	9,7	40,6	43,5	3,1	0,6	12,2	0,6	1,6	Peen
				0,2	2,5	12,2	52,8	96,3	99,4	100,0				
	Pa-11-02	Pa-11-02	6,0	0,1	0,3	1,2	7,9	71,9	17,4	1,1	1,6	1,1	0,9	Ülipeen
				0,1	0,4	1,6	9,5	81,5	98,9	100,0				

Puuraugu nr	Proovi nr	Proovi intervall, m	Proovi pikkus, m	Osajäägid sõeltel massiprotsentides: Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides 2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmuosakesed <0,05, %	Liiva peensusmoodul	Liiva terasuuruse grupp
Pa-11 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,1*	*1,0*	*4,3*	*20,0*	*61,5*	*12,2*	*0,9*	*5,5*	*0,9*	*1,2*	*Väga peen*
				0,1	*1,2*	*5,5*	*25,5*	*86,9*	*99,1*	*100,0*				
Pa-12	Pa-12-01	0,4 - 3,7	3,3	0,3	2,3	11,6	47,8	35,2	2,3	0,4	14,2	0,4	1,8	Peen
				0,3	2,6	14,2	62,1	97,3	99,6	100,0				
	Pa-12-02	3,7 - 7,5	3,8	0,1	0,4	1,8	10,2	71,5	14,6	1,4	2,3	1,4	1,0	Väga peen
				0,1	0,5	2,3	12,5	84,0	98,6	100,0				
	Pa-12-03	7,5 - 12,2	4,7	0,0	0,0	0,2	0,8	60,3	36,0	2,7	0,2	2,7	0,6	Ülipeen
				0,0	0,0	0,2	1,0	61,3	97,3	100,0				
	Pa-12-04	12,2 - 13,5	1,3	0,0	0,1	0,1	0,4	23,9	65,0	10,5	0,2	10,5	0,3	Ülipeen
				0,0	0,1	0,2	0,6	24,5	89,5	100,0				
	Pa-12-05	13,5 - 14,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	55,2	39,7	0,0	39,7	0,1	Ülipeen
				0,0	0,0	0,0	0,1	5,1	60,3	100,0				
	Pa-12-06	14,5 - 15,0	0,5	0,0	0,3	1,5	1,2	1,8	16,4	78,8	1,8	78,8	0,1	Ülipeen
				0,0	0,3	1,8	3,0	4,8	21,2	100,0				
Pa-12 kaalutud keskmine uuringuruumis			*14,6*	*0,1*	*0,6*	*3,2*	*13,8*	*48,5*	*26,0*	*7,7*	*4,0*	*7,7*	*0,9*	*Ülipeen*
				0,1	*0,7*	*4,0*	*17,8*	*66,3*	*92,3*	*100,0*				
Pa-12 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*13,1*	*0,1*	*0,7*	*3,5*	*15,3*	*53,6*	*24,2*	*2,5*	*4,3*	*2,5*	*1,0*	*Ülipeen*
				0,1	*0,8*	*4,3*	*19,7*	*73,3*	*97,5*	*100,0*				
Pa-13	Pa-13-01	1,5 - 2,2	0,7	0,5	2,8	9,3	40,5	40,7	4,8	1,4	12,6	1,4	1,6	Peen
				0,5	3,3	12,6	53,1	93,8	98,6	100,0				
	Pa-13-02	2,2 - 5,5	3,3	0,3	1,8	5,2	22,8	60,1	8,8	1,0	7,3	1,0	1,3	Väga peen
				0,3	2,1	7,3	30,1	90,2	99,0	100,0				
	Pa-13-03	5,5 - 7,5	2,0	0,0	0,1	0,2	0,8	51,0	44,6	3,3	0,3	3,3	0,5	Ülipeen
				0,0	0,1	0,3	1,1	52,1	96,7	100,0				
	Pa-13-04	7,5 - 8,7	1,2	0,0	0,1	0,3	0,6	24,5	66,1	8,4	0,4	8,4	0,3	Ülipeen
				0,0	0,1	0,4	1,0	25,5	91,6	100,0				

Puuraugu nr	Proovi nr	Proovi intervall, m	Proovi pikkus, m	Osajäägid sõeltel massiprotsentides: Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides 2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmuosakesed <0,05, %	Liiva peensusmoodul	Liiva terasuuruse grupp
Pa-13 kaalutud keskmine			*7,2*	*0,2*	*1,1*	*3,4*	*14,7*	*49,7*	*27,9*	*2,9*	*4,7*	*2,9*	*0,9*	*Väga peen*
				0,2	*1,3*	*4,7*	*19,4*	*69,2*	*97,1*	*100,0*				
Pa-14	Pa-14-01	0,7 - 2,0	1,3	1,8	8,3	18,6	40,6	24,9	3,4	2,4	28,7	2,4	2,0	Keskmine
				1,8	10,1	28,7	69,2	94,1	97,6	100,0				
	Pa-14-02	2,0 - 7,3	5,3	0,3	1,9	6,8	31,2	53,3	6,2	0,3	9,0	0,3	1,5	Peen
				0,3	2,2	9,0	40,2	93,5	99,7	100,0				
	Pa-14-03	7,3 - 8,8	1,5	0,1	0,5	1,3	4,2	56,7	30,8	6,4	1,9	6,4	0,7	Ülipeen
				0,1	0,6	1,9	6,1	62,8	93,6	100,0				
Pa-14 kaalutud keskmine			*8,1*	*0,5*	*2,7*	*7,7*	*27,7*	*49,4*	*10,3*	*1,8*	*10,9*	*1,8*	*1,4*	*Väga peen*
				0,5	*3,2*	*10,9*	*38,5*	*87,9*	*98,2*	*100,0*				
Pa-15	Pa-15-01	0,7 - 3,0	2,3	0,2	3,2	10,8	43,1	39,8	2,5	0,4	14,2	0,4	1,7	Peen
				0,2	3,4	14,2	57,3	97,1	99,6	100,0				
	Pa-15-02	3,0 - 7,6	4,6	0,1	0,3	1,2	5,8	66,5	24,5	1,6	1,6	1,6	0,8	Ülipeen
				0,1	0,4	1,6	7,4	73,9	98,4	100,0				
	Pa-15-03	7,6 - 9,5	1,9	0,0	0,1	0,2	0,8	47,5	48,3	3,1	0,3	3,1	0,5	Ülipeen
				0,0	0,1	0,3	1,1	48,6	96,9	100,0				
	Pa-15-04	9,5 - 10,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	17,4	72,4	10,1	0,0	10,1	0,2	Ülipeen
				0,0	0,0	0,0	0,1	17,5	89,9	100,0				
	Pa-15-05	10,8 - 11,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	60,2	35,8	0,0	35,8	0,0	Ülipeen
				0,0	0,0	0,0	0,3	4,0	64,2	100,0				
Pa-15 kaalutud keskmine uuringuruumis			*11,1*	*0,1*	*0,8*	*2,8*	*11,5*	*46,3*	*32,8*	*5,7*	*3,8*	*5,0*	*0,9*	*Ülipeen*
				0,1	*0,9*	*3,7*	*15,2*	*61,5*	*94,3*	*100,0*				
Pa-15 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*10,1*	*0,1*	*0,9*	*3,0*	*12,6*	*50,5*	*30,1*	*2,7*	*4,1*	*2,0*	*0,9*	*Ülipeen*
				0,1	*1,0*	*4,0*	*16,6*	*67,2*	*97,3*	*100,0*				
Pa-16	Pa-16-01	0,6 - 3,5	2,9	0,6	3,4	12,0	47,0	34,2	2,3	0,4	16,1	0,4	1,8	Peen
				0,6	4,0	16,1	63,1	97,3	99,6	100,0				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-16	Pa-16-02	3,5 - 7,7	4,2	0,0	0,4	2,3	12,4	67,5	16,4	1,0	2,7	1,0	1,0	Väga peen
				0,0	0,4	2,7	15,1	82,6	99,0	100,0				
	Pa-16-03	7,7 - 9,2	1,5	0,0	0,2	0,5	2,6	68,1	28,4	0,2	0,7	0,2	0,8	Ülipeen
				0,0	0,2	0,7	3,3	71,4	99,8	100,0				
	Pa-16-04	9,2 - 11,3	2,1	0,1	0,2	0,3	0,4	48,0	44,9	6,1	0,6	6,1	0,5	Ülipeen
				0,1	0,3	0,6	1,0	49,0	93,9	100,0				
Pa-16 kaalutud keskmine			*10,7*	*0,2*	*1,1*	*4,3*	*18,0*	*54,7*	*19,9*	*1,7*	*4,7*	*1,6*	*1,0*	*Väga peen*
				0,2	*1,3*	*5,6*	*23,7*	*78,4*	*98,3*	*100,0*				
Pa-17	Pa-17-01	1,1 - 3,2	2,1	0,4	2,9	10,0	43,9	38,8	3,3	0,7	13,4	0,7	1,7	Peen
				0,4	3,3	13,4	57,2	96,0	99,3	100,0				
	Pa-17-02	3,2 - 6,0	2,8	0,2	1,2	4,7	19,9	61,8	10,9	1,2	6,1	1,2	1,2	Väga peen
				0,2	1,4	6,1	26,0	87,9	98,8	100,0				
	Pa-17-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	0,2	0,2	0,2	22,6	68,9	7,9	0,4	7,9	0,2	Ülipeen
				0,0	0,2	0,4	0,6	23,2	92,1	100,0				
	Pa-17-04	8,8 - 10,9	2,1	0,1	0,2	0,6	3,3	69,4	24,5	1,9	0,9	1,9	0,8	Ülipeen
				0,1	0,3	0,9	4,2	73,6	98,1	100,0				
	Pa-17-05	10,9 - 12,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,2	4,2	61,8	33,7	0,1	33,7	0,0	Ülipeen
				0,0	0,0	0,1	0,3	4,5	66,3	100,0				
Pa-17 kaalutud keskmine uuringuruumis			*10,9*	*0,1*	*1,0*	*3,3*	*14,3*	*43,0*	*32,1*	*6,2*	*4,5*	*3,7*	*1,0*	*Väga peen*
				0,1	*1,1*	*4,4*	*18,7*	*61,7*	*93,8*	*100,0*				
Pa-17 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*9,8*	*0,2*	*1,1*	*3,7*	*15,8*	*47,3*	*28,8*	*3,2*	*5,0*	*0,4*	*1,1*	*Väga peen*
				0,2	*1,2*	*4,9*	*20,8*	*68,1*	*96,8*	*100,0*				
Pa-18	Pa-18-01	2,0 - 3,0	1,0	0,3	1,7	7,1	35,7	48,6	5,5	1,0	9,1	1,0	1,5	Peen
				0,3	2,0	9,1	44,8	93,5	99,0	100,0				
	Pa-18-02	3,0 - 6,0	3,0	0,9	3,1	7,6	23,6	53,9	9,5	1,3	11,6	1,3	1,4	Peen
				0,9	4,0	11,6	35,2	89,2	98,7	100,0				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-18	Pa-18-03	6,0 - 8,5	2,5	0,0	0,1	0,4	1,7	55,9	39,1	2,8	0,5	2,8	0,6	Ülipeen
				0,0	0,1	0,5	2,2	58,1	97,2	100,0				
Pa-18 kaalutud keskmine			*6,5*	*0,5*	*1,7*	*4,8*	*17,0*	*53,9*	*20,3*	*1,8*	*7,0*	*1,8*	*1,1*	*Väga peen*
				0,5	*2,2*	*7,0*	*24,0*	*77,9*	*98,2*	*100,0*				
Pa-19	Pa-19-01	0,4 - 3,7	3,3	0,6	3,5	15,2	49,6	28,3	2,2	0,6	19,3	0,6	1,9	Peen
				0,6	4,1	19,3	68,9	97,2	99,4	100,0				
	Pa-18-02	3,7 - 4,5	0,8	0,2	1,5	7,7	38,7	47,1	3,7	1,0	9,4	1,0	1,5	Peen
				0,2	1,7	9,4	48,1	95,3	99,0	100,0				
	Pa-18-03	4,5 - 9,0	4,5	0,0	0,1	1,2	9,4	66,4	22,7	0,2	1,3	0,2	0,9	Ülipeen
				0,0	0,1	1,3	10,7	77,1	99,8	100,0				
	Pa-18-04	9,0 - 10,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	95,8	0,0	95,8	0,0	Ülipeen
				0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,2	100,0				
Pa-19 kaalutud keskmine uuringuruumis			*10,1*	*0,2*	*1,3*	*6,1*	*23,5*	*42,7*	*11,6*	*14,6*	*6,0*	*14,5*	*0,9*	*Ülipeen*
				0,2	*1,5*	*7,6*	*31,1*	*73,8*	*85,4*	*100,0*				
Pa-19 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*8,6*	*0,3*	*1,5*	*7,2*	*27,6*	*50,0*	*13,1*	*0,4*	*7,1*	*0,3*	*1,1*	*Väga peen*
				0,3	*1,8*	*9,0*	*36,5*	*86,5*	*99,6*	*100,0*				
Pa-20	Pa-20-01	0,3 - 4,6	4,3	0,4	2,7	13,7	46,2	33,1	3,1	0,8	16,8	0,8	1,8	Peen
				0,4	3,1	16,8	63,0	96,1	99,2	100,0				
	Pa-20-02	4,6 - 7,5	2,9	0,1	1,3	6,9	23,2	53,7	13,2	1,6	8,3	1,6	1,3	Väga peen
				0,1	1,4	8,3	31,5	85,2	98,4	100,0				
	Pa-20-03	7,5 - 9,0	1,5	0,2	0,1	0,5	1,9	62,7	31,5	3,1	0,8	3,1	0,7	Ülipeen
				0,2	0,3	0,8	2,7	65,4	96,9	100,0				
	Pa-20D-01	9,0 - 11,0	2,0	0,0	0,1	0,2	1,1	61,1	34,4	3,1	0,3	3,1	0,6	Ülipeen
				0,0	0,1	0,3	1,4	62,5	96,9	100,0				
	Pa-20D-02	11,0 - 11,9	0,9	0,0	0,0	0,2	0,3	8,7	45,6	45,2	0,2	45,2	0,1	Ülipeen
				0,0	0,0	0,2	0,5	9,2	54,8	100,0				

Puuraugu nr	Proovi			Osajäägid sõeltel massiprotsentides							Täisjääk sõelal, 0,63, %	Savi- ja tolmu-osakesed <0,05, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp
	nr	intervall, m	pikkus, m	Täisjäägid sõeltel, massiprotsentides										
				2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05				
Pa-20 kaalutud keskmine uuringuruumis			*11,6*	*0,2*	*1,4*	*6,9*	*23,4*	*45,0*	*18,0*	*5,1*	*5,9*	*4,9*	*1,0*	*Väga peen*
				0,2	*1,6*	*8,5*	*31,9*	*76,9*	*94,9*	*100,0*				
Pa-20 kaalutud keskmine kasulikus kihis			*10,7*	*0,2*	*1,5*	*7,5*	*25,3*	*48,1*	*15,7*	*1,8*	*6,4*	*1,5*	*1,1*	*Väga peen*
				0,2	*1,7*	*9,2*	*34,5*	*82,6*	*98,2*	*100,0*				
Pa-21	Pa-21-01	0,4 - 2,3	1,9	0,8	3,8	15,2	50,5	26,6	2,9	0,1	19,8	0,1	1,9	Peen
				0,8	4,6	19,8	70,3	97,0	99,9	100,0				
	Pa-21-02	2,3 - 7,0	4,7	0,1	1,3	6,0	26,6	50,9	13,3	1,8	7,4	1,8	1,3	Peen
				0,1	1,4	7,4	34,0	84,9	98,2	100,0				
	Pa-21-03	7,0 - 10,2	3,2	0,0	0,1	0,3	1,7	63,3	33,0	1,6	0,4	1,6	0,7	Ülipeen
				0,0	0,1	0,4	2,1	65,4	98,4	100,0				
	Pa-21-04	10,2 - 11,9	1,7	0,0	0,0	0,1	0,8	33,9	53,7	11,5	0,1	11,5	0,4	Ülipeen
				0,0	0,0	0,1	0,9	34,8	88,5	100,0				
Pa-21 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,2*	*1,2*	*5,1*	*19,8*	*47,8*	*23,1*	*2,9*	*3,2*	*2,4*	*0,9*	*Ülipeen*
				0,2	*1,4*	*6,4*	*26,2*	*74,0*	*97,1*	*100,0*				
Pa-22	Pa-22-01	0,1 - 1,2	1,1	0,2	1,7	8,8	54,0	33,8	1,4	0,1	10,7	0,1	1,8	Peen
				0,2	1,9	10,7	64,7	98,5	99,9	100,0				
	Pa-22-02	1,2 - 4,6	3,4	0,5	2,0	11,6	49,2	34,3	1,9	0,4	14,2	0,4	1,8	Peen
				0,5	2,5	14,2	63,4	97,7	99,6	100,0				
	Pa-22-03	4,6 - 8,8	4,2	0,1	0,6	2,4	10,3	63,2	22,2	1,2	3,1	1,2	0,9	Ülipeen
				0,1	0,7	3,1	13,4	76,6	98,8	100,0				
	Pa-22-04	8,8 - 9,5	0,7	0,0	0,1	0,3	1,3	41,1	46,7	10,5	0,4	10,5	0,5	Ülipeen
				0,0	0,1	0,4	1,7	42,8	89,5	100,0				
Pa-22 kaalutud keskmine			*9,4*	*0,3*	*1,2*	*6,3*	*28,8*	*47,7*	*14,3*	*1,5*	*1,5*	*1,6*	*0,8*	*Ülipeen*
				0,3	*1,5*	*7,8*	*36,6*	*84,3*	*98,5*	*100,0*				