

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON.				LEHT
NR.	TÄHISTUS	Ühik	Maht	MÄRKUSED
	Üldtööd			
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	kompl	1	
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine jms.	kompl	1	
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	kompl	1	
4	Projekteeritud torustike asukoha mahanärimine	kompl	1	
	Veevarustus			
1	Veetoru De32 PE PN10 +märgelint +signaaltrtaat (rajatakse lahtise kaevikuga)	jm	8	n. Pipelife
2	Veetoru De63 PE PN10 +märgelint +signaaltrtaat (rajatakse lahtise kaevikuga)	jm	2	n. Pipelife
2	Veetoru De110 PE PN10 +märgelint +signaaltrtaat (rajatakse lahtise kaevikuga)	jm	5	n. Pipelife
3	Veetoru De32 PE PN10 RC+signaaltrtaat (rajatakse suundpuurimisega)	jm	10	n. Pipelife
4	Veetoru De110 PE PN10 RC+signaaltrtaat (rajatakse suundpuurimisega)	jm	116	n. Pipelife
5	Elektrikeyis maakraan De32 +kape 40T +teleskoopne spindlipikendus	kompl	2	n. Pipelife
6	Siiber DN100 +kape 40T +teleskoopne spindlipikendus	kompl	1	n. Pipelife
7	Tuletõrjehüdrant DN100 (vt. Lisa 1)	kompl	1	n. ECCUA
8	Abimaterjalid torustike ühendamiseks (muhvid, põlved, üleminekud jne) vastavalt vajadusele (vt. Joonis VK-7-02)	kompl	1	n. Pipelife
	Muud tööd			
1	1-kihilise sõidutee asfaltkatte taastamine	m ²	69	
2	1-kihilise kõnnitee asfaltkatte taastamine	m ²	27	
3	Kruusakatte taastamine	m ²	3	
4	Haljasala taastamine	m ²	85	
5	Survetorustike läbipesu ja katsetamine	jm	141	
6	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	kompl	1	
7	Ehitusjärgsed heakorrastustööd	kompl	1	

Märkused:

1. Tööde Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnik, transport, tööjõud, maksud jt).

2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.