

From: malle.viiburg@rmk.ee
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Leitnandi tee kasutamise sooviavaldus koos Leitnandi tee pinnastee pikendusega raudteemaani

From: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Sent: Thursday, August 24, 2023 10:01 AM
To: sander@ngs.ee
Cc: siim@ngs.ee
Subject: RE: Leitnandi tee kasutamise sooviavaldus koos Leitnandi tee pinnastee pikendusega raudteemaani

Tere

Palun esitage taotlus RMK kodulehel all paremas nurgas oleva lingi “Metsateede, sihtide ja laoplatside kasutamine” kaudu.

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem

From: sander@ngs.ee <sander@ngs.ee>
Sent: Monday, August 21, 2023 11:54 AM
To: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Cc: siim@ngs.ee
Subject: RE: Leitnandi tee kasutamise sooviavaldus koos Leitnandi tee pinnastee pikendusega raudteemaani

Tervist Margus

Kas oleme jõudnud kusagile maale läbi Leitnandi tee ligipääsu saamisega?
Plaan oleks järgmine nädal juba alustada ligipääsu parandamisega ja laoplatsi rajamisega raudteemaale.

Lugupidamisega/Yours sincerely

Sander Hirvesaar
Juhatuse liige/Member of board
NGS OÜ
Tel/Phone +372 53010413
e-post/e-mail sander@ngs.ee
Skype Hirvesaar
www.ngs.ee

From: sander@ngs.ee <sander@ngs.ee>
Sent: Wednesday, August 9, 2023 5:35 PM
To: margus.emberg@rmk.ee
Cc: siim@ngs.ee
Subject: Leitnandi tee kasutamise sooviavaldus koos Leitnandi tee pinnastee pikendusega raudteemaani

Tervist

Soovime kooskõlastada Ohekatku Leitnandi RMK tee kasutamist ja tee lõpus asuva pinnastee korrigeerimist ja kasutamist Edelaraudtee Rapla-Lelle kapitaalremondi raames vajaliku puistematerjali laole ligipääsu tagamiseks.

Sinisega joonena maaameti kaardi väljavõttel näidatud Leitnandi tee kasutamine, Oranziga remonditav pinnastee raudteemaani. Pinnastee remondiks on planeeritud kasutada raudteel asuvat vana kitsarööpmelise raudtee pealmist materjali (killustiku ja liiva segu) Ehitatava pikenduse laius arvestatud 3.5 m. Kasvupinnas kooritakse ja paigaldatakse killustik/liiva kiht mille paksus on minimaalselt 30 cm ja rullitakse pinnaserulliga kinni.

Arvestuslik maksimaalne veo maht läbi Leitnandi tee on ca 6000 m3 puistematerjale ja veo aeg ca 10 tööpäeva ja veo aeg augusti lõpp/septembri algus.

Enne tööde algust fikseeritakse fotodega Leitnandi tee olukord ning vajadusel teostatakse tööde lõppemisel enne tööde algust olnud olukorra taastamine.

RMK saab endale tööde lõppedes Leitnandi tee pikenduse kuni raudtee kinnistuni.

Tee ehituse algus ca 2-3 nädala pärast.
Maaameti kaardi väljavõte:



Lugupidamisega/Yours sincerely

Sander Hirvesaar

OÜ NGS

Juhatuseliige/Member of board

Tel/phone +372 53 010 413

E-post/E-mail sander@ngs.ee

Skype Hirvesaar