


- Tingmärgid:
- 1 kihiline asfaltkate 3665 m²
 - betoonkivi kate 24 m²
 - kruuskate 2915 m²
 - murukate 7223 m²
 - 1 kordne pindamine 5870 m²
 - 2,5 kordne pindamine 2556 m²
 - killustikkate 145 m²
 - kruuskattest teesperv 670 m²
 - pinnasekate 205 m²
 - asfaltkate (kergliiklustee alas) 50 m²



- Märkused:
- Ühikud toodud meetrites.
 - Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
 - Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
 - 1 kihiline asfaltkate sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
 - Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
 - Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780.

| | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Muudatuse nr | | Kuupäev: | Projekteeris: | Selgitus: | |
| | | | | | |
| <div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EKP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Vanu-Hansa, Saare-Rakke küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div> | | | Töö nimetus: | | Tellijä: |
| | | | Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp | | AS Emajõe Veevõrk |
| | | | | | Ehitusprojekti koostaja: |
| | | | | | Altren Projekt OÜ |
| | | | Objekti aadress või aadressid: | | |
| Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik | | | Joonise nimetus: | Mõõtkava: | 1:500 |
| | | | Katete taastamise asendiplaan | Töö nr: | 24011 |
| Vastutav isik: Tiit Korn | | | Altren | Joonise digitaalsus: | 14011_TP_WW-v09-v02.dwg |
| Projekteerija: Vahur Laas | | | Kuupäev/versiooni nr: 29.05.2024/v03 | Projekti tunnus: 24011 | Joonise nr: VKV-4-19 |
| | | | | Projekti staadium: TP | |