Taastatav kruusakate



MÄRKUSED:
1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:
1. Kruusatee/pinnastee taastamine 13 m²

Hillepi
91804:004:0222

6412650
684950

Annabelli
91804:004:0256

Haagivangu
91804:004:0482

6412650
685200

Ettevaatust! Ristumine olemasoleva maakaabliga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1 m.

MPL437892
AJ Hillepi F2 - LK235238
AXPK4G50, trass=345 m, L=355 m.
Paigaldada 1 m sügavusele ja 0,2 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 450N Ø110 kaitsetorusse.
TRAMi maal paigaldada kaabel 1,2 m sügavusele, 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=61 m.

Nr. 0504348
AXPK4G95

Hillepi 10/0.4kV alajaam

Ettevaatust! Ristumine
AJ maanduskontuuriga.

Pinnastee taastamine
ca 3 m².

Ristumisel riigiteega nr. 25239, km 11,28 paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele
1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=19 m.

Teostada liinikoridoris võsaraie
1+1 m ulatuses - ca 17 m².

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele tee servast,
450N Ø110 kaitsetorusse.

Teostada liinikoridoris võsaraie
1+1 m ulatuses - ca 49 m².

Tõkkepuu

LK235238

Kruusatee taastamine ca 10 m²

Ehitustööde ajaks märk ära võtta
ja pärast tagasi panna.

Ristumisel kruusateega paigaldada kaabel 1 m
sügavusele, 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=12 m.

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK235238 paigaldada Annabelli kinnistule,
ca 0,1 m kaugusele kinnistupiirist, teenindusküljega tee suunas. Kilbile
ehitada pot. ring ja maandus 100Ω ning tarbijale kaitsetoru, L=2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi
vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

Teostada liinikoridoris võsaraie
1+1 m ulatuses - ca 22 m².

Ristumisel pinnasteega paigaldada kaabel 1 m
sügavusele, 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=5 m.

25239 Pindi-Verijärve tee
91804:004:1810

Nr. 0510104
AXLJ-LT.3x50+16

Nr. 0510103
AXLJ-LT.3x50+16

Räime
91804:004:0430

Männisalu
91804:004:2052

Issaku
91804:004:0379

6412550
685000

Märkused: Plaan on orienteeritud L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
Mõõdistamiseks on kasutatud GNSS-seadet SPECTRA SP85 koos väliarvutiga Ranger Robot ja elektrontahhümeetrit FOCUS 30-3".
Sidumiseks on kasutatud Trimble VRS Now GNSS püsijaamade võrku.
Katastriüksuste piirid on plaanile kantud Maa-ameti geoportaali andmetel.
Hillepi alajaamast Holopi alajaama suunduva elektrikaabli asukoht on looduses täpsustatud kaabliotsijaga CAT-3.

A&O MAAMÕÕDUBüROO OÜ			Põlva Aasa tn 6 Tel. 5115882
Palumetsa külas Annabelli kinnistu liitumise geodeetiline alusplaan			Töö nr. 55/25 Leht 2 /Lehti 2 M 1:500
Objekti asukoht	Võru vald Palumetsa küla Annabelli		Tegevuslitsentsid 179 MA ; 36 MA-k
Tellija	Leonhard Weiss OÜ		
Töö täitja	R.Reimo		10.03.2025.a
Juhataja	A. Parts		12.03.2025.a

MÄRKUSED:
Teostada kaablitrassil võsaraie - raiutud võsa jätta tee äärde maha.

TINGMÄRGID:
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel 750N torus
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Võsaraie
- Kruusatee taastamine
- Katastripiir

Projekt					Tellija
Annabelli kinnistu elektriliitumine. Palometsa küla, Võru vald, Võru maakond					Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: LC3479_TP_EL-4-01
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris: Raido Rebane		25.03.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500
	Kontrollis: Kunnar Kangro		25.03.2025	+372 5304 5971	Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht				Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1