Tingmärgid:
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir

AXPK 4G120
MPL443022
Lrass/Lvaruga 12/25m

Mastalajaam
AJ26581
100 kVA
21(10,5)/0,41 kV

AJ Moldova
demonteerida

AJ Moldova

AXPK 4G120
MPL443023
Lrass/Lvaruga 17/30m

Sõstrameisa
43701:002:0015

Põld

Liiva
43701:002:0110

Põlluservad
44201:001:0855

13191 Soodumäe-Moldova-Aa tee
43701:002:0195

Moldova kruusakarjäär
43701:002:0197

BLL-62
L=74m

BLL-62
L=68m

BLL-62
L=70m

BLL-62
L=73m

BLL-62
Lrass/Lvaruga
528/540m

BLL-62
L=64m

Kõrgemäe
43701:002:0260

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Paigaldada sädemikud
(sädevahe-150mm)
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

r/b mast ja tugi asendada.
L=11m- III klass, kreo
tugi L=12m- III klass, kreo

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Paigaldada sädemikud
(sädevahe-150mm)
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

TINGMÄRGID projekteeritud
- Mastalajaam
- Keskpinge õhuliin
- Madalpinge maakaabel
- Jaotuskilp
- Maanduspaigadis
- Õhuliini mast
- Õhuliini masti tugi
- Õhuliini masti tõmmits
- Likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr IP7803.
2. Kaabli paigaldamissügavus 0,7m.
3. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
4. Kaablitrassi pealiskiht ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
5. Geoalusena kasutatud Guvana Disain OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. G_958_25, 23.06.25). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Püssi-K09 (Moldova HL) rekonstrueerimine, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond					Teilija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP7803-1-1	
	Projekteeris	Ivo Maaten		28.08.2025	S282137	Mõõkava	M 1:500	
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Lehte	Lehti
						EST	1	2

Tingmärgid:
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir

TINGMÄRGID projekteeritud
- Mastalajaam
- Keskpinge õhuliin
- Madalpinge maakaabel
- Jaotuskilp
- Maanduspaigadis
- Õhuliini mast
- Õhuliini masti tugi
- Õhuliini masti tõmmits
- Likvideeritav objekt

Kõrgemäe
43701:002:0260

BLL-62
Lrass/Lvaruga
528/540m

BLL-62
L=73m

BLL-62
L=64m

Marevälja
43701:002:0495

Sisenemine teele 13191
Soodumäe-Moldova-Aa tee km 4,39

BLL-62
L=59m

BLL-62
L=70m

Sisenemine teele 13191
Soodumäe-Moldova-Aa tee km 4,55

Käola
43701:002:0504

BLL-62
L=50m

Allika
43701:003:0185

Moldova kruusakarjäär
43701:002:0197

Moldova
43701:003:0167

13191 Soodumäe-Moldova-Aa tee
43701:003:0045

Moldova kruusakarjäär
43701:003:0046

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Paigaldada sädemikud
(sädevahe-150mm)
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Vahetada isolaatorid (3xŠF20G1),
Paigaldada sädemikud
(sädevahe-150mm)
Ehitada maanduspaigaldis 25 Ω.

Olemasolev mast koos
tugedega asendada,
lisada tõmmits
L=11m, V klass, kreo
2xL=12m, IV klass, kreo

TINGMÄRGID projekteeritud
- Mastalajaam
- Keskpinge õhuliin
- Madalpinge maakaabel
- Jaotuskilp
- Maanduspaigadis
- Õhuliini mast
- Õhuliini masti tugi
- Õhuliini masti tõmmits
- Likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr IP7803.
2. Kaabli paigaldamissügavus 0,7m.
3. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
4. Kaablitrassi pealiskiht ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
5. Geoalusena kasutatud Guvana Disain OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. G_958_25, 23.06.25). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Püssi-K09 (Moldova HL) rekonstrueerimine, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond					Teilija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP7803-1-2	
	Projekteeris	Ivo Maaten		28.08.2025	S282137	Mõõkava	M 1:500	
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Lehte	Lehti
						EST	2	2