

## Põhimaterjalide mahud

Jrk. Nr.	Nimetus	Möötüühik	Hulk	Märkused
<b><u>VEEVARUSTUS</u></b>				
1	PE veetoru De110 ja rajamine	m	700	
2	PE veetoru De32 ja rajamine	m	150	
3	Maasiiber DN100 ja paigaldamine	kmpl	6	
4	Maakraan DN25 ja paigaldamine	kmpl	24	
5	Veevarustustorustiku läbipesukaev	kmpl	1	
6	Tuletõrjehüdrant	kmpl	4	
7	Veetorustiku hülss DN63	tk	4	
8	Veetorustiku hülss DN150	tk	1	

<b><u>KANALISATSIION</u></b>				
1	Reoveekanaliseerimine De160 ja rajamine	m	900	
2	Reovee survekanaliseerimine De110 ja rajamine	m	370	
3	RV Kanalisatsiooni kaev De560/500 ja rajamine	tk	5	
4	RV Kanalisatsiooni kaev De400/315 ja rajamine	tk	28	
5	RV Kanalisatsiooni liitumiskaev De200/160 ja rajamine	tk	24	
6	Survekanalisatsiooni ühendussõlm	kmpl	1	
7	Reoveepumpla D1600	kmpl	1	
8	Kanaliseerimistorustiku hülss DN200	tk	8	

<b><u>HEAKORRA TÖÖD</u></b>				
1	Väljakaevatava pinnase maht	m <sup>3</sup>	4 500	
2	Torustike aluse ettevalmistamine	m <sup>2</sup>	1 100	
3	Asfaltkatendi rajamine	m <sup>2</sup>	150	
4	Sõidutee taastamine pindamisega	m <sup>2</sup>	1500	
5	Kõnnitee asfaltkatendi taastamine	m <sup>2</sup>	580	
6	Haljastuse taastamine	m <sup>2</sup>	750	
7	Betoonkivi alade taastamine	m <sup>2</sup>	120	
<b>Ehitustööde käigus taastada kogu kahjustatud haljastus</b>				
<b>Lisaks kõik ühendus ja montaaži detailid</b>				