
N
W
E
S
Kaevata käsitsi, säilitada hekk ja aed!
Haljasala taastamine 10m²
ETTEVAATUST! VK trass
Kruuskatte taastamine 6m²
Haljasala taastamine 111m²
ETTEVAATUST! sidetrass
ETTEVAATUST! VK trass
Kruuskatte taastamine 4m²
Haljasala taastamine 82m²
ETTEVAATUST! VK trass
Haljasala taastamine 4m²
ETTEVAATUST! VK trass
Kruuskatte taastamine 3m²
ETTEVAATUST! VK trass
Haljasala taastamine 37m²
LP
F2:Aiandi:(Elva) M5
F5:Aiandi:(Elva) M5
F5:Aiandi:(Elva) M4
F5:Aiandi:(Elva) M4-1
F5:Aiandi:(Elva) M3
F5:Aiandi:(Elva) M3-1
F2:Metsalaane:(Elva) M7
F2:Metsalaane:(Elva) M6
F2:Metsalaane:(Elva) M4
F2:Metsalaane:(Elva) M5
F2:Metsalaane:(Elva) M3
F2:Metsalaane:(Elva) M1
F2:Metsalaane:(Elva) M2
F2:Metsalaane:(Elva) M8
F2:Metsalaane:(Elva) M9
F2:Metsalaane:(Elva) M10
F2:Metsalaane:(Elva) M19A
F3:Aiandi:(Elva) M16
Konguta tee 9 17101:001:1792
Konguta tee 12 17003:001:0026
Tartu mnt 40a 17003:001:0041
Lohu tn 12 17001:001:0160
Lohu tänav T2 17001:001:0049
Lohu tn 8a 17003:001:0031
Lohu tn 19 17101:001:1206
Lohu tn 8 17003:001:0016
Lohu tn 17 17003:001:0039
Lohu tn 6b 17003:001:0049
Lohu tn 6a 17003:001:0047
Lohu tn 13 17003:001:0024
Lohu tn 15 17003:001:0036
Lohu tn 6 17003:001:0009
Lohu tn 11a 17003:001:0028
Lohu tn 4 17003:001:0005
Lohu tn 9 17003:001:0032
Lohu tn 11 17003:001:0029
Lohu tn 7 17003:001:0012
Tartu mnt 36 17003:001:0038
Tartu mnt 38 17101:001:1862
Tartu mnt 40 17003:001:0014
Konguta tee 8 17003:001:0019
Konguta tee 4a 17003:002:0003
Konguta tee 6 17003:002:0002
Tartu mnt 44 17003:002:0001
Konguta tee T1 17001:001:0177
Tartu mnt 42 17003:002:0004
X= 6458150
Y= 642000
X= 6458000
Y= 641700
X= 6457900
Y= 641550

Kasutatavate ELV mastide arv (tk)	63
Õhuliini pikkus (m)	2123

TINGMÄRGID

☐	Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
▯	Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,0 m)
▨	Haljasala taastamine
▨	Kruuskatte taastamine
—	Projekteeritud maasisene multitoru (side)
—	Projekteeritud maasisene multitoru (side) kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
—	Projekteeritud multitoru (side) õhuliinil
—	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - õhuliin
—	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - maa sees
●	Projekteeritud puitmast
←	Projekteeritud tugi
● Cxxxx-M1	Projekteeritud sidekaev
■ Cxxxx	Projekteeritud side jaotuskapp soklil. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
☒ Cxxxx-DP1	Projekteeritud vahejaotuspunkt mastil. Mõõdud 700x400x300mm
● LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
● LP	Projekteeritud lõpp-punkt soklil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
7,0 [m] ⇔	Projekteeritud õhuliini ripe

Märkused

1.Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumisel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede, mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele teepinnast. Haljasalal paigaldada kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetorusse. Kui kaabel paigaldatakse paepinnasesse, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6 m, kaabel süvistada pae sisse ja paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse. Kinnisel meetodil sundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru. Riigitee alt läbiviidavad kaablid rajada kinnisel meetodil vähemalt 1250N kaitsetorus. Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all peab kaabli paigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraaviga ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, mujal teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldada kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m või kraavi põhjas vähemalt 1,0 m sügavusele.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Kaeviku ristlõige.
Lahtine paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel



EN-4-01
EN-4-02
EN-4-01

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001	Töö nimetus Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Elva linn (Tartu mnt), Elva vald, Tartu maakond	Töö tellija Enefit OÜ
	Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 08.10.2026
		Joonise digiaadress VT2253_EP_EN-4-01_Asendipla

Kontrollis Marek Uiboupin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Elva linn (Tartu mnt), Elva vald, Tartu maakond	Projekti staadium EP	Töö number VT2253
Projekteeris Robert Putnik	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:1000	Joonise number EN-4-02