



1. Kaeviku tagasitõiteks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
2. Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
3. Kaevikute kõrvale olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.

Tellija:	Alexela AS
----------	------------

Staadium	Põhiprojekt
Koostas	R. Kukke
Kontrollis	V. Sooäär

Töö nr	23_3710
Kuupäev	05.01.2024

Joonis:
Katendite taastamise asendiplaan

Töö nimetus:	Kuusalu tee 50 kiirlaadija
--------------	----------------------------

Address:
Kuusalu tee 50, Kuusalu alevik, Kuusalu
vald, Harju maakond
23EV3710 PP EL-4-01 Asend

Joonise nr	Mõõtkava	Leht
EL-4-02	1:500/A3	1/1

Muudatus	Kuupäev

E-SERVICE
E L E K T R I T Ö Ö D

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Elektritööde reg.nr.:
EI10360030-0001