LEHT 8

LEHT 10/10

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=104m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=106m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=104m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=110m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=103m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=105m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=106m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=87m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=94m

Rekonstrueeritav KP 0hulin AlFe 99mm², L=95m

Mast nr.: M48
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M47
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M46
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M45
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M44
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M43
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M42
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M41
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M40
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M39
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr.: M38
Paigaldada IV klassi kreosoodimmutusega mast L=11m ja toed L=2x12m IV klass
Paigaldada rigild

30/10 OSK 0084 Kaabel

30/10 OSK 0041 Kaabel

30/10 OSK 0061 Kaabel

30/10 OSK 0019 Kaabel

30/10 OSK 0089 Kaabel

30/10 OSK 0185 Kaabel

30/10 OSK 0427 Kaabel

Leht 1 | Leht 2 | Leht 3 | Leht 4 | Leht 5 | Leht 6 | Leht 7 | Leht 8 | Leht 9 | Leht 10

Tähistused

- Olemasolev elektriliin
- Olemasolev elektroonilise sideliin
- Olemasolev MP liin
- Olemasolev MP liin/kaabel
- Olemasolev KP liin/kaabel
- Kaitsetsoon
- Rekonstrueeritav isolatsiyiga liin/kaabel
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav ühendis
- Demonteeritav liin/kaabel

Märkused:
1. Pistik kan-sonde ühpu-taotlusta kraavi erisnõud võimsil. Taotlusta kaitsa
2. Ehitustöödel tuleb arvestada Eesti Energia AS ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamist esitatud nõuetega.

Objekt:	Kõrvküla-Viinaldi 30kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa					Tellija:	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonise nimetus:	Elektrivõrgu plaan				Töö nr:	#*1622-1
Projekteerija: Eesti Energia AS Elektrilevi OÜ Kadaka tee 21, 10128 Tallinn Telefon 631 1500	Koostanud:	Silvia Jaurikas				Mõõtkava:	A1 1:500
	Kontrollinud:	Silvia Jaurikas				Kuupäev:	07/10/2025
	Projekti juht:	Silvia Põldaas				Leht:	1 / 1