LEHTEDE JAOTUS

LEHT 7
LEHT 8
LEHT 10
LEHT 6
LEHT 5
LEHT 9
LEHT 3
LEHT 4
LEHT 2
LEHT 1

Räpina metskond 32
70703: 004: 0647

Raigla mnt 17
70703: 004: 0250

Estakaadi tn 7
70703: 004: 0592

Estakaadi tn 5
70703: 004: 0593

Estakaadi tn 8
70703: 004: 0595

Räpina metskond 32
70703: 004: 0647

Räpina metskond 34
70703: 004: 0650

18188 Räpina-Raigla tee
70703: 004: 0638

Raigla mnt 14
70703: 004: 0605

18188 Räpina-Raigla tee T3

Proj. 10 kV kaabel KPL421071 AHXAMK-W
3*240 /35, L_max /L_kaabel=873 /896m, torus
D=160 mm

Puurimine torus D= 160 mm
/1250N, L=11 m

Puurimine torus D= 160 mm
/1250N, L=36 m, sügavusel 1,2 m

Puurimine torus D= 160 mm
/1250N, L=71 m, sügavusel 1,2 m

Puurimine torus D= 160 mm
/1250N, L=54 m, sügavusel 1,5 m

Puurimine torus D= 160 mm
/1250N, L=8 m, sügavusel 1,6 m

Puurimiskaevik

Risti ületamine tegra nr. 18188 Räpina-Raigla km 0,86, sügavus 2 m tee ümber, 1 m truubi all

Pos.1

Pos.2

Pos.3

Tee katmistöön

Tee katmistöön

42.93 –bet truubi peale
truup mulda täis, teine ots leidmata

truubi päis ära vajunud
truup leidmatta

Mürsakatte taastamine 14 m2

Asfaltkatte taastamine 6 m2

Asfaltkatte taastamine

Trassi puhastus
51 m2

Alajaam nr. 6687, 10/0,4 kV

Proj. 10 kV kaabli ühendus alajaama sidrisse 01

Elamu

Kivid

6445100

705200

Tingmärgid

1W2 — Proj. 10 kV kaabel torus	V — Veetrass
Olemasolev 0,4 kV kaabel	K — Kanalisatsioon
Olemasolev 10 kV kaabel	Puuritav lõik
Taastatav haljasala	Kinnistu piir
Taastatav kruusakate	S — Sidekaabel
Taastatav asfaltkate	G — Gaasitrass

Projekt	IP9264: Räpina-Linte 10 kV liini rek. I etapp:Karjamaa, Veetorni ja Astla kaabelliinid. Räpina linn, Põlvamaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan, leht 4			Joonise nr	1	
	Projekteeris	Enn Kraav		12.08.2026	53 359520	Mõõtkava	1:500
	Kontrollis	A. Erik				Staadium	Tööprojekt
						Keel EST	Leht 4 / Lehti 10

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348