INA LINTE F.

83

Kuremäe
70703: 001: 0511

põld

82

Uus mast kl.4, kr., L=11 m, tugi kl.4, kr., L=12 m, lõputraavers, proj. 10 kV kaabel masti, liigpingepiirikud, maandus R <16 om.

Proj. 10 kV kaabel KPL421074 AHXAMK-W 3*240 /35, Ltrass /Lkaabel=727/753m, torus D=160 mm

1W2

Puurimiskaevik

Puurimine torus D= 160 mm /1250N, sügavus 1,5 m, L=19 m

Ristumine teega nr. 18292 Räpina -Aravu km 1,31 sügavus 1,5 m tee pinnast

18292 Räpina-Aravu tee
70703: 001: 0757

Jaani
70703: 001: 0132

R/b mast, toed ja LL demonteerida. (LL paigaldada III etapis Metskonna 10 kV hl Raiglamõisa harule masti 23)

Demonteeritav 10 kV õhuliin

Tee kaitsetsoon

kraav

Tee nr. 18292 km 1,29

kr.

6446550

7041 00

Kuremäe
70703: 001: 0512

Jaanimäe
70703: 001: 0131

Puurimine torus D= 160 mm /1250N, sügavus 1,2 m, L=29 m

Proj. 10 kV kaabel KPL421074 AHXAMK-W 3*240 /35, Ltrass /Lkaabel=727/753m, torus D=160 mm sügavusel minimaalselt 1,2 m

Puurimine torus D= 160 mm /1250N, sügavus 1,2 m, L=61 m

Puurimine torus D= 160 mm /1250N, sügavus 1,2 m, L=14 m

Puurimine torus D= 160 mm /1250N, sügavus 1,2 m, L=30 m

Kõrgevariku
70703: 001: 0500

istutatud noor mets

LEHTEDE JAOTUS

LEHT 1 | LEHT 2 | LEHT 3 | LEHT 4 | LEHT 5 | LEHT 6 | LEHT 7 | LEHT 8 | LEHT 9 | LEHT 10

Tingmärgid

- 1W2 — Proj. 10 kV kaabel torus
- Olemasolev 0,4 kV kaabel
- Olemasolev 10 kV kaabel
- Taastatav haljasala
- Taastatav kruusakate
- Taastatav asfaltkate
- V — Veetrass
- K — Kanalisatsioon
- Puuritav lõik
- Kinnistu piir
- S — Sidekaabel
- G — Gaasitrass

Projekt	IP9264: Räpina-Linte 10 kV liini rek. I etapp:Karjamaa, Veetorni ja Astla kaabelliinid. Räpina linn, Põlvamaa				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan, leht 7			Joonise nr	1
	Projekteeris	Enn Kraav		12.08.2026	53 359520	Mõõtkava 1:500
	Kontrollis	A. Erik				Staadium Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 6012285 Registrikood 12083348						Keel EST / Leht 7 / Lehti 10