Projekteeritud maakaabel KPL238721
AXLJ-TT 3x50+16 24kV
Paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N; L(trass/toru)=2756,1/ 2733,5 m

Projekteeritud
jätkumuhv

Kruusatee taastamine
ca 25,5 m^2

Ristumine teega paigaldada
kaablikaitsetorus Ø160; 750N;
L(trass/toru)=15,0 / 15,0 m; sügavusel min 1,0m

Ettevaatust! Ristumine ühisveevärgi torustikuga.
Enne tööde alustamist torustiku kaitsevööndis kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja.
Ristumiskohas veetorustikuga tuleb kaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada vertikaalne kaugus vähemalt 0,3 m!

Kaevandustorustik ja ristumine teega.
Kaabel viia kinniselt tee ja torustiku alt läbi.
Teostada kinnise läbindamise meetodil
kaablikaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=8,7 / 8,6 m; min sügavus 1,0m

Kaabel paigaldada kraavi põhjast min 0,5m sügavusele

32001:001:0486
Aa-Kohtla tee L1

43701:003:0131
Kohtla metskond 80

32001:001:0439
Püssi - Kohtla-Nõmme tee L3

32001:001:0497
Kõoodu tee

32003:001:0028
Kohtla metskond 76

L116 Balti-Püssi

L511 Arukula-Püssi

L364 Viru-Peksi

OÜ Järve Biopuhastus reovee survekollektor DN400

X = 6585500

Y = 1491100

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-57 TINGMÄRGID

- Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp
- Proj. maakaabelliini jätkumuhv
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine (kaevetööde ala)
- Võsa raadamine (kaevetööde ala)
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- G — Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev sidetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elering AS poolt väljastatud projekteerimisülesandele.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr. 11721G "Geodeetiline alusplaan" 22.04.2024. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Nõuded ehitusele:
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused, alajaamade või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust. Kilpide ja alajaama paigaldamisel vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jälgida planeeritud pinnase kõrguseid.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, riigitee maaüksustel järgida asendiplaanil toodud viiteid kaabli paigalduse sügavuse kohta.
3. Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega külmunud pinnasetükke.

Tellija: Elering AS	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 27.05.2024
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-57
Töö nimetus: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond. LC1256. Töörpojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 005
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250/A1
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; tel 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 4		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	